

P1	podłoga na gruncie
1,5	gres
8,0	beton zbrojony
0,2	folia budowlana
8,0	styropian
15,0	chudy beton
	izolacja z papy
20,0	piasek ubity warstwami
	grunt rodzimy

P2	strop nad parterem
1,5	gres
4,5	gładź cem. zbrojona siatką
0,1	folia PE z wywinięciem
5,0	termoorganika Superacoustic
20,0	płyta żelbetowa
1,5	tynk cem. wap.

P3	płyta schodowa
1,5	terakota na kleju
16,0	płyta schodowa
1,5	tynk cem. wap.

P4	strop nad piętrem
4,5	gładź cem. zbrojona siatką
0,1	folia PE z wywinięciem
5,0	termoorganika Superacoustic
20,0	płyta żelbetowa
1,5	tynk cem. wap.

P5	strop nad piętrem
5x20	jetka
20,0	wełna mineralna
18,0	pustka
1,25	płyta karton gips na wieszakach

D1	dach
	blachowachówka
4x6	łaty
5x6	kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
8x20	krokwie / wełna mineralna
	paroizolacja folia PE
1,25	płyta GK

D2	dach
	blachowachówka
4x6	łaty
5x6	kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
	paroizolacja folia PE

S1	ściana nadziemia
	tynk na siatce
20,0	syropian EPS Termoorganika
24,0	bloczki silikatowe M20MPa
1,5	tynk cem. wap.

S2	ściana nadziemia
	tynk na siatce
20,0	wełna mineralna
1,5	tynk cem. wap.

MAŁGORZATA KUCHTA
PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY

wrzesień 2021

SKALA 1:100

INWESTOR	**GMINA SOMONINO** **ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino**	
LOKALIZACJA	działka nr 286/1, obręb Somonino, gmina Somonino	
TYTUŁ RYS.	**PRZEKRÓJ A-A**	RYS.NR 5
PROJEKTANT:	mgr inż arch. Magdalena Maderska upr. bud. PO/KK/246/2008	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż arch. Sebastian Krefft upr. bud. 253/POOK/IV/2017	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch Małgorzata Kuchta	