



RZUT MONTAŻOWY PODDASZA




RZUT MONTAŻOWY KONSTRUKCJI DACHU



- UWAGA:**
1. Beton C25/30 (B30), stal A-III i A-0
 2. Strop - płyta żelbetowa wylwana na budowie t=20cm. Istnieje możliwość przeprojektowania stropów
 3. Ściany murowane, gr. 24cm na zaprawie Rz=5,0MPa, w zmacnianie słupami żelbetowymi
 4. Zachować ciągłość wieńców
 5. Lokalizacja i wymiary otworów w stopach - wg rysunków architektonicznych
 6. Wszystkie czynności wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych";
 7. ELEMENTY KOSTRUKCYJNE MOŻNA ZMIENIĆ ZA ZGODĄ PROJEKTANTA

- UWAGA:**
1. Drewno konstrukcji dachu klasy C27.
 2. Elementy drewniane łączyć za pomocą ocynkowanych złączy do drewna np. typu BMF lub innych.
 3. Wszystkie elementy zabezpieczyć środkami ochrony biologicznej i pożarowej - posiadający aktualne atesty.
 4. Wszystkie przejścia instalacyjne, wentylacyjne i kominy sprawdzać w projekcie architektonicznym oraz projektach branżowych.
 5. Wszystkie czynności wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"
 6. ELEMENTY KOSTRUKCYJNE MOŻNA ZMIENIĆ ZA ZGODĄ PROJEKTANTA

 MACIEJ KUCHTA architekt i projektant		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY		wziesien 2021
INWESTOR	GMINA SOMONINO	SKALA 1:100		
LOKALIZACJA	dzielnica nr 286/1, obręb Somonino, gmina Somonino			
TYTUŁ RYS.	RZUT MONTAŻOWY PODDASZA / DACH	RYS. NR 3K		
PROJEKTANT:	mgr inż. Joanna Wesołowiez - Knop			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ireneusz Tackowiak			
	upr. bud. POM/02229/PWOK/05			