



PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ B-B



<b>P1</b>	podłoga na gruncie
1,5	gres
8,0	beton zbrojony
0,2	folia budowlana
8,0	styropian
15,0	chudy beton
	izolacja z papy
20,0	piasek ubity warstwami
	grunt rodzimy

<b>P2</b>	strop nad parterem
1,5	gres
4,5	gładź cem. zbrojona siatką
0,1	folia PE z wywinieciem
5,0	termoorganika Superacoustic
20,0	plyta żelbetowa
1,5	tynek cem. wap.

<b>P3</b>	plyta schodowa
1,5	terakota na kleju
16,0	plyta schodowa
1,5	tynek cem. wap.

<b>P4</b>	strop nad piętrem
4,5	gładź cem. zbrojona siatką
0,1	folia PE z wywinieciem
5,0	termoorganika Superacoustic
20,0	plyta żelbetowa
1,5	tynek cem. wap.

<b>P5</b>	strop nad piętrem
5x20	jetka
20,0	welna mineralna
18,0	pustka
1,25	plyta karton gips na wieszakach

<b>D1</b>	dach
	blachowachówka
4x6	łaty
5x6	kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
8x20	krokwie / welna mineralna
	paroizolacja folia PE
1,25	plyta GK

<b>D2</b>	dach
	blachowachówka
4x6	łaty
5x6	kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
	paroizolacja folia PE

<b>S1</b>	ściana nadziemna
	tynek na siatce
20,0	syropian EPS Termoorganika
24,0	błoczeki silikatowe M20MPa
1,5	tynek cem. wap.

<b>S2</b>	ściana nadziemna
	tynek na siatce
20,0	welna mineralna
1,5	tynek cem. wap.

 <b>MAŁGORZATA KUCHTA</b> PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA		<b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY</b>		wrzesień 2021
				SKALA 1:100
INWESTOR	<b>GMINA SOMONINO</b> <b>ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino</b>			
LOKALIZACJA	działka nr 286/1, obręb Somonino, gmina Somonino			
TYTUŁ RYS.	<b>PRZEKRÓJ B-B I D-D</b>			RYS.NR 6
PROJEKTANT:	mgr inż arch. Magdalena Maderska upr. bud. PO/KK/246/2008			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż arch. Sebastian Krefft upr. bud. 253/POOK/IV/2017			
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch Małgorzata Kuchta			