


UWAGA: RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
UWAGA: OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM I NIE UJMUJE ROZWIĄZAŃ SZCZEGÓŁOWYCH, WŁAŚCIWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WERYFIKACJI PRZEDSTAWIONYCH WYMIARÓW I DANYCH PRZED I W TRAKCIE BUDOWY.
PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY PROWADZIĆ W RURACH OSŁONOWYCH.



OZNACZENIA

- KANALIZACJA SANITARNA
- WODA CIEPŁA
- CYRKULACJA
- WODA ZIMNA
- ZASILANIE I POWRÓT INSTALACJI C.O
- KANALIZACJA SANITARNA

P1/01 oznaczenie szafki rozdzielaczowej
B=0,10 rozstaw rurek ogrzewania podłogowego

grzejnik łazienkowy

16*2 - rura PE-RT/AI/PE-RT 16x2 mm
20*2 - rura PE-RT/AI/PE-RT 20x2 mm
26*3 - rura PE-RT/AI/PE-RT 26x3 mm
32*3 - rura PE-RT/AI/PE-RT 32x3 mm
40*3,5 - rura PE-X/AI/PE-X 40x3,5 mm

PVC 50 - rura kanalizacyjna PVC -DN50/Dz50
PVC 75 - rura kanalizacyjna PVC -DN70/Dz75
PVC 110 - rura kanalizacyjna PVC -DN100/Dz110
PVC 160 - rura kanalizacyjna PVC -DN150/Dz160

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA ROZBUDOWY			
Lp	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow (m2)
1.1	GARAŻ	BETON ZATARTY NA GŁADKO LUB PŁ. GRESOWA	54,63
1.2	PRALNIA	PŁ. GRESOWA	3,90
1.3	WC	PŁ. GRESOWA	2,15
1.4	KOMUNIKACJA	PŁ. GRESOWA	4,85
1.5	KŁATKA SCHODOWA	PŁ. GRESOWA	4,90
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			70.43

 MAŁGORZATA KUCHTA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY		wrzesień 2021
				SKALA 1:100
INWESTOR	GINIA SOMONINO ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino			
LOKALIZACJA	działka nr 286/1, obręb Somonino, gmina Somonino			
TYTUŁ RYS.	RZUT PARTERU			RYS.NR S1
PROJEKTANT:	mgr inż. Mateusz Penkowski upr. bud. POM/0023/PBS/17 <i>uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarniej bez ograniczeń</i>			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Seweryn upr. bud. POM/0245/PWOS/12 <i>uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w specjalności sanitarniej bez ograniczeń</i>			