

ZAMAWIAJĄCY:

Nadleśnictwo Biłgoraj
ul. Zamojska 96
23-400 Biłgoraj

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

TEMAT: "Remont drogi leśnej numer inwentarzowy B59/212 w oddziałach Nr 112 i 113 na odcinku długości 120 m w leśnictwie Biszczka"

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: **XXV**

ADRES BUDOWY: **Leśnictwo Biszczka (oddziały Nr 112 i 113)**

OBIEKT: **Droga leśna w parametrach klasy D (dojazdowa)**

KODY WSPÓLNEGO

SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ:

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1) CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

2) CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

BRANŻA:

DROGOWA

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant	mgr inż. Jerzy Góralski LUB/0042/POOD/05	

Egz. 4

Biłgoraj, 27 lipca 2021 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

Lp.	Wyszczególnienie	Skala	Str. lub nr rys.
1	2	3	4
1.	Opis techniczny		Str. 2
2.	Część rysunkowa :		Str. 3÷4
	1. Plan sytuacyjny	1 : 7 470	Rys. Nr 1
	2. Przekrój normalny	1 : 50	Rys. Nr 2

Opis techniczny

do remontu drogi leśnej numer inwentarzowy B59/212 w oddziałach Nr 112 i 113 na odcinku długości 120 m w leśnictwie Biszczka

I. Podstawa opracowania:

1. Umowa – zlecenie.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).
5. Ustne uzgodnienia z Inwestorem.

II. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kalkulacja cenowa „Remont drogi leśnej numer inwentarzowy B59/212 w oddziałach Nr 112 i 113 na odcinku długości 120 m w leśnictwie Biszczka”.

W zakres robót wchodzi następujące elementy robót:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowa,
- roboty wykończeniowe.

III. Planowane zagospodarowanie terenu

Planowana do remontu droga leśna długości 120,00 m zlokalizowana jest w oddziałach Nr 112, oraz 113 w leśnictwie Biszczka. Początek drogi zlokalizowany jest na końcu drogi leśnej utwardzonej kruszywem pochodzącym z żużla pchutniczego. Stan techniczny nawierzchni tej drogi jest bardzo dobry. Natomiast koniec drogi zlokalizowany jest na przedłużeniu tej przedmiotowej drogi w kierunku rzeki Tanew. W chwili obecnej droga ta posiada nawierzchnię gruntową. Na odcinku tym zlokalizowane są trzy miejscowe zaniżenia drogi o łącznej długości 120,00 m na których usytuowane są zastoiska wody. Długości poszczególnych miejsc (odcinków robót) są zróżnicowane i wynoszą od 20,00 m do 60,00 m.

Zaplanowana do remontu droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości 5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 2 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Szerokość jezdni wynosi 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m..

IV. Parametry drogi leśnej oraz planowany zakres rzeczowy remontu

- długość drogi do remontu (łącznie)	– 120,00 m
- szerokość jezdni	– 3,50 m
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm	– 420,00 m ²
- wykonanie koryta głębokości 10 cm	– 420,00 m ²
wraz z uformowaniem i zagęszczeniem poboczy (urobek z koryta)	
- plantowanie nasypów	– 223,20 m ²

Opracował: