

**KOSZTORYS ŚLEPY**

Nazwa robót: Rozbiórka budynków gospodarczych wraz z remontem elewacji  
 Lokalizacja: 64-510 Wronki, ul. Rynek 8  
 Dz. nr ewid. 1295

KOSZTORYS

Strona 1

						SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Remont elewacji					
1	10	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	334,700	.....	.....
1	20	KNR 401-05-35-08-00	analogia Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych	m <sup>2</sup>	10,952	.....	.....
1	30	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	30,000	.....	.....
1	40	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	29,720	.....	.....
1	50	KNR 202-05-06-02-01	analogia Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>	10,952	.....	.....
1	60	KNR 202-05-09-04-01	analogia Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	29,720	.....	.....
1	70	KNR 202-05-11-02-01	analogia Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	30,000	.....	.....
1	80	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m <sup>2</sup>	31,949	.....	.....
1	90	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m <sup>2</sup>	31,949	.....	.....
1	100	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	319,486	.....	.....
1	110	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m <sup>2</sup>	319,486	.....	.....
1	120	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	319,486	.....	.....
1	130	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	4,000	.....	.....
2		Cokół					
2	140	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	7,410	.....	.....
2	150	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m <sup>2</sup>	0,741	.....	.....
2	160	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m <sup>2</sup>	0,741	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	170	KNR 202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	7,410	.....	.....
2	180	KNR 202-09-33-01-50 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	7,410	.....	.....
2	190	KNR 202-09-33-02-50 Tynk cokołowy	m <sup>2</sup>	7,410	.....	.....
2	200	KNR 202-25-28-01-03 Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	7,410	.....	.....
<hr/>						
3	Rozbiórka budynków gospodarczych					
<hr/>						
3	210	KNR 404-05-09-02-00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m <sup>2</sup>	19,038	.....	.....
3	220	KNR 404-04-03-02-00 Rozebranie deskowania dachu	m <sup>2</sup>	19,038	.....	.....
3	230	KNR 404-01-02-02-00 Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	10,382	.....	.....
3	240	KNR 404-03-01-03-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m <sup>3</sup>	2,850	.....	.....
3	250	KNR 404-11-01-03-00 Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	15,391	.....	.....
<hr/>						
4	Utwardzenie z kostki betonowej					
<hr/>						
4	260	KNR 231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm	metr	8,300	.....	.....
4	270	KNR 231-04-02-04-00 Ława betonowa pod obrzeże	m <sup>3</sup>	0,332	.....	.....
4	280	KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	20,000	.....	.....
4	290	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm	m <sup>2</sup>	20,000	.....	.....
4	300	KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	20,000	.....	.....
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS						.....