
PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻY DROGOWEJ**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI	:	BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY OBROŃCÓW POKOJU W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Obrońców Pokoju, 83-000 Pruszcz Gdański
INWESTOR	:	Gmina Miejska Pruszcz Gdański
ADRES INWESTORA	:	83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20
BRANŻA	:	ROBOTY DROGOWE. BUDOWA PARKINGU
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Sylwester Kazanowski
DATA OPRACOWANIA	:	kwiecień 2023 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3834PR					
1		PARKING PRZY UL. OBRONCÓW POKOJU. SST branża drogowa			
1.1		Czynności w zakresie wykonania robót przygotowawczych			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym. Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
d.1.		0,2	km	0,20	
1				RAZEM	0,20
2	D-01.02.04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1.		2	szt.	2,00	
1				RAZEM	2,00
3	D-01.02.04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1.		2	szt.	2,00	
1				RAZEM	2,00
4	D-00.00.00	Wywożenie dłuźyc na odległość 5 km	m ³		
d.1.		1,96*2	m ³	3,92	
1				RAZEM	3,92
5	D-09.01.01	Deskowanie istniejących pni drzew na czas robót do wys. 2,0 m	szt.		
d.1.		8	szt.	8,00	
1				RAZEM	8,00
1.2		Czynności w zakresie robót ziemnych			
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.		429,07	m ³	429,07	
2				RAZEM	429,07
7	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość 10 km. DROGI MANEDWROWE, MIEJSCA POSTOJOWE, CHODNIKI I KORYTA.	m ³		
d.1.		869,38-429,07	m ³	440,31	
2				RAZEM	440,31
1.3		Czynności w zakresie wykonania podbudów			
8	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.		513,18+716,46+634,27	m ²	1863,91	
3				RAZEM	1863,91
9	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4 MPa wykonana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy chodników po zagęszczeniu 15 cm.	m ²		
d.1.		1863,91	m ²	1863,91	
3				RAZEM	1863,91
10	D-04.04.00	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - chodniki, miejsca postojowe.	m ²		
d.1.		513,18+716,46	m ²	1229,64	
3				RAZEM	1229,64
11	D-04.04.00	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - jezdnie dróg.	m ²		
d.1.		634,27	m ²	634,27	
3				RAZEM	634,27
1.4		Czynności w zakresie wykonania nawierzchni			
12	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej TT grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm dla dróg manewrowych.	m ²		
d.1.		634,27	m ²	634,27	
4				RAZEM	634,27
13	D-05.03.23a	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.		716,464	m ²	716,46	
4				RAZEM	716,46
14	D-08.02.00	Chodniki z płyt betonowych płukanych 35x35x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm.	m ²		
d.1.					
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		513,18	m ²	513,18	
				RAZEM	513,18
1.5		Czynności w zakresie wykonania elementów ulic			
15	D-08.01.01: d.1. 02 5	Ustawienie krawężników granitowych wystających o wym. 15x30 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej - przystający 12 cm. 28,3+5+5+79,11+28,5+36+40,6+3+7,9+9,6+32,4	m m	 275,41	
				RAZEM	275,41
16	D-08.01.01: d.1. 02 5	Ustawienie krawężników granitowych najazdowych o wym. 15x22 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - przystający 3 cm. 28,3+25,3+16,1+20,5+17,5+28,5+7,5+5	m m	 148,70	
				RAZEM	148,70
17	D-08.03.01 d.1. 5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. 139,6+145,05+102,27+37,27+23,15+5	m m	 452,34	
				RAZEM	452,34
18	D-08.01.01 d.1. 5	Wykonanie ławy betonowej zwykłej C12/15 pod krawężniki i oporniki. (275,41+148,7)*0,25*0,35	m ³ m ³	 37,11	
				RAZEM	37,11
1.6		Czynności w zakresie wykonania małej architektury			
19	D-00.00.00 d.1. 6	Ławki parkowe wg wzoru ustalonego z Inwestorem wraz z osadzeniem w pod- łożu. 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
20	D-00.00.00 d.1. 6	Dostawa i montaż koszy na odpadki wg wzoru ustalonego z Inwestorem wraz z osadzeniem w podłożu. 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
1.7		Czynności w zakresie wykonania zieleni			
21	D-09.01.01 d.1. 7	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1,0/0,7 m. Nasada szpale- ra w dwóch rzędach wraz z osadzeniem w gruncie ustabilizowanym taśmą i kołkami drewnianymi. 16	szt. szt.	 16,00	
				RAZEM	16,00
22	D-09.01.01 d.1. 7	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów. Nasadzenie grabu formowanego pomiędzy stanowiskami postojowymi. 46	szt. szt.	 46,00	
				RAZEM	46,00
23	D-09.01.01 d.1. 7	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 508,9/10000	ha ha	 0,05	
				RAZEM	0,05
24	D-09.01.01 d.1. 7	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych - przy ulicy 46	szt. szt.	 46,00	
				RAZEM	46,00
25	D-09.01.01 d.1. 7	Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową - przy ulicy 16	szt. szt.	 16,00	
				RAZEM	16,00
26	D-09.01.01 d.1. 7	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych 508,9	m ² m ²	 508,90	
				RAZEM	508,90
27	D-09.01.01 d.1. 7	Formowanie korony drzew 16	szt. szt.	 16,00	
				RAZEM	16,00
1.8		Czynności w zakresie wykonania oznakowania dróg			
28	D-07.02.01 d.1. 8	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. do 70 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1. 8	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
30 d.1. 8	D-07.02.01	Przymocowanie tabliczek informacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.9		Czynności w zakresie wykonania robót uzupełniających			
31 d.1. 9	D-07.06.02	Poręcze ochronne sztywne z pochytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 48 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m	m		
		36	m	36,00	
				RAZEM	36,00
32 d.1. 9	D-10.01.01	Układanie rur ochronnych dwudzielnych na sieciach istniejącej infrastruktury teletechnicznej i energetycznej o średnicy do 110 mm w wykopie.	m		
		12+11,5*2+5,5	m	40,50	
				RAZEM	40,50