

Tabela nr 6 Tabela robót ziemnych

ODCINEK "A"							
Pikieta	Pow. wykopu [m2]	Obj. Wykopu [m3]	Pow. nasypu [m2]	Obj. Nasypu [m3]	Całkowita obj. wykopu [m3]	Całkowita obj. nasypu [m3]	Obj. netto - bilans [m3]
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+020	0,22	2,20	1,82	18,20	2,20	18,20	-16,00
0+040	1,50	17,20	0,38	22,00	19,40	40,20	-20,80
0+060	2,21	37,10	0,15	5,30	56,50	45,50	11,00
0+080	1,46	36,70	0,23	3,80	93,20	49,30	43,90
0+100	1,38	28,40	0,41	6,40	121,60	55,70	65,90
0+120	1,07	24,50	0,57	9,80	146,10	65,50	80,60
0+140	1,48	25,50	0,43	10,00	171,60	75,50	96,10
0+160	0,91	23,90	0,30	7,30	195,50	82,80	112,70
0+180	1,34	22,50	0,19	4,90	218,00	87,70	130,30
0+200	1,93	32,70	0,11	3,00	250,70	90,70	160,00
0+220	1,85	37,80	0,13	2,40	288,50	93,10	195,40
0+240	3,82	56,70	0,05	1,80	345,20	94,90	250,30
0+260	2,20	60,20	0,07	1,20	405,40	96,10	309,30
0+280	2,25	44,50	0,06	1,30	449,90	97,40	352,50
0+300	2,76	50,10	0,03	0,90	500,00	98,30	401,70
ODCINEK "B"							
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+020	1,61	16,10	0,11	1,10	16,10	1,10	15,00
0+040	3,28	48,90	0,45	5,60	65,00	6,70	58,30
0+055	2,69	44,78	0,52	7,28	109,78	13,98	95,80
ODCINEK "D"							
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+020	1,88	18,80	0,55	5,50	18,80	5,50	13,30
0+040	1,72	36,00	0,18	7,30	54,80	12,80	42,00
0+060	1,77	34,90	0,14	3,20	89,70	16,00	73,70
0+080	1,63	34,00	0,11	2,50	123,70	18,50	105,20
0+100	1,49	31,20	0,45	5,60	154,90	24,10	130,80
0+120	1,36	28,50	0,46	9,10	183,40	33,20	150,20
0+140	1,35	27,10	0,41	8,70	210,50	41,90	168,60
0+160	1,62	29,70	0,47	8,80	240,20	50,70	189,50
0+180	2,23	38,50	0,20	6,70	278,70	57,40	221,30
0+200	1,98	42,10	0,35	5,50	320,80	62,90	257,90
0+220	2,65	46,30	0,38	7,30	367,10	70,20	296,90
0+240	2,62	52,70	0,11	4,90	419,80	75,10	344,70
0+260	1,37	39,90	0,35	4,60	459,70	79,70	380,00
0+280	0,56	19,30	0,77	11,20	479,00	90,90	388,10
0+300	0,16	7,20	1,92	26,90	486,20	117,80	368,40
0+320	0,01	1,70	2,69	46,10	487,90	163,90	324,00
0+340	0,00	0,10	2,91	56,00	488,00	219,90	268,10
0+360	0,18	1,80	1,57	44,80	489,80	264,70	225,10
0+380	0,56	7,40	0,74	23,10	497,20	287,80	209,40
0+400	1,28	18,40	0,64	13,80	515,60	301,60	214,00
0+420	2,06	33,40	0,45	10,90	549,00	312,50	236,50
0+440	2,21	42,70	0,38	8,30	591,70	320,80	270,90
0+460	1,74	39,50	0,38	7,60	631,20	328,40	302,80
0+480	2,58	43,20	0,74	11,20	674,40	339,60	334,80
0+500	2,88	54,60	0,03	7,70	729,00	347,30	381,70
0+520	2,74	56,20	0,04	0,70	785,20	348,00	437,20
0+540	0,24	29,80	0,66	7,00	815,00	355,00	460,00
0+560	0,22	4,60	0,68	13,40	819,60	368,40	451,20
0+580	0,57	7,90	0,42	11,00	827,50	379,40	448,10
0+600	2,59	31,60	0,04	4,60	859,10	384,00	475,10
SUMA					1468,88	496,28	