

ELEMENTY DREWNIANE TĘŻNI SOLANKOWEJ

1. Słup Sd-1 (20x20cm)
2. Belka podwalinowa Bp-1 (20x10cm
3. Słup Sd-2 (10x10cm)
4. Belka drewniana Bd-1 (20x20cm)
5. Płatew Pł-1 (10x10cm)
6. Łaty nośne (7x7cm)
7. Kleszcze 2x(3x10cm)
8. Stężenie (10x10cm)
9. Łaty dociskowe (5x5cm)

UWAGA!
ELEMENTY DREWNIANE TĘŻNI SOLANKOWEJ WYKONANE Z DREWNA KLEJONEGO KVH KLASY C24

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać z pozostałymi rysunkami konstrukcji, architektury
- Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobójczym
- Elementy zabezpieczać poprzez malowanie, natryskiwanie, lub kąpiele zimne
- Podwalinę zakotwić prętami gwintowanymi M16 w płycie fundamentowej maksymalnie co 120 cm
- Wszystkie podwójne słupki łączyć przy pomocy śrub M16 klasy 5.8 co max 50cm

TEMAT: Rzut fundamentów tężni solankowej	PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. Przemysław Sołtys** upr. budowlane nr ewid. MAP/0410/PWOK/13 do projektowania i kierowania rob. budowl. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	SPRAWDZIŁ **mgr inż. Tomasz Pietrzak** upr. budowlane nr ewid. MAP/0369/POOK/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	**CONSAR** Przemysław Sołtys INŻYNIERIA&ARCHITEKTURA 34-600 Limanowa ul. Żwirki i Wigury 3/2 tel. 510 537 801
OBIEKT: BUDYNEK CENTRUM NAUKI, INNOWACJI I SPORTU			
LOKALIZACJA: Dz. ew. nr 139/2 ; obr. Wola Lubecka, Gmina Ryglice			

BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA	1:50	07.2023	2