

OPIS

1 Podstawa opracowania

- Uzgodnienia i warunki określone przez zleceniodawcę.
- Wizja lokalna dokonana , pomiary z natury
- Obowiązujące normy i przepisy

2 Cel i zakres opracowania.

przystosowanie pomieszczenia nr 141 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul Szylinga 2 przeznaczonego do przechowywania broni krótkiej funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP

1. stan istniejący pomieszczenia:

- pomieszczenie o powierzchni 20,3m/2 pełni funkcję biurowa z podstawowym wyposażeniem technicznym tj. instalacja elektryczna, teletechniczną, sygnalizacji SAP, stolarka drzwiowa typowa (drzwi płycinowe), na posadzce wykładzina PVC, otwory okienne bez zabezpieczeń

3 Opis zakresu prac.

Prace budowlane obejmować będą:

- niezbędny zakres prac przystosowawczych w pomieszczeniu nr 141 do wykonania:

a) Dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego CCTV.

- dostawa oraz montaż okablowania do systemu
- dostawa dwóch kamer kopułkowych, wandaloodpornych FullHD
- dostawa rejestratora dla obsługi dostarczonych kamer wraz z dyskiem HDD zapewniającym archiwizację materiału minimum 30 dni
- dostawa monitora min. 19" FullHD
- montaż i konfiguracja dostarczonych urządzeń systemu CCTV

b) Dostawa, montaż i konfiguracja systemu kontroli dostępu.

- dostawa oraz montaż okablowania do systemu
- dostawa dwóch czytników kontroli dostępu kompatybilnych z pracującym już w obiekcie systemem KD (obsługa dotychczas używanych kart dostępowych)
- dostawa kontrolera kontroli dostępu posiadający funkcje anti passback i kompatybilny z pracującym już w obiekcie systemem KD
- montaż i konfiguracja dostarczonych urządzeń systemu kontroli dostępu wraz z połączeniem z pracującym już w obiekcie systemem KD

c) Wymiana drzwi na antywłamaniowe klasy C dostosowane do współpracy z systemem kontroli dostępu

- demontaż istniejących drzwi
- dostawa drzwi klasy C dostosowane do współpracy z systemem kontroli dostępu
- montaż dostarczonych drzwi

- prace wykończeniowe budowlane
- prace wykończeniowe malarskie
- dostawa i montaż rolet materiałowych na okna

d) System sygnalizacji alarmu włamaniowego

- dostawa oraz montaż okablowania do systemu

- dostawa, montaż oraz konfiguracja centrali systemu SSWiN
- dostawa, montaż oraz konfiguracja manipulatora systemu SSWiN
- dostawa, montaż oraz konfiguracja dwóch kontaktronów oraz czujki ruchu
- integracja systemu kontroli dostępu z systemem SSWiN

Ofertę prosimy przygotować zgodnie z załączonym przedmiarem z zachowaniem kolejności pozycji przedmiarowych.

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.