
PRZEDMIAR

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : KWP z/s w Radomiu, SOT - montaż klimatyzatorów i wymiana części grzejników w pom. lakierni
ADRES INWESTYCJI : 26 600 Radom, ul. Energetyków 14
INWESTOR : KWP z/s w Radomiu, ul. 11 - go Listopada 37/59
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki
DATA OPRACOWANIA : październik 2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 13413.00 zł

Słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzynaście i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Instalacja c.o.				
1	KNR 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika z rur żeberowych o dług. 2.0 m	szt.	3.000	21.59	64.77
2	KNNR 4 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe, wysokości 900mm - po 15 elementów	kpl.	3.000	1172.52	3517.56
3	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe, termostaticzne, z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu, o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3.000	94.90	284.70
4	KNNR 4 0411-01 analogia	Zawory przelotowe (powrotne), porzy grzejnikach, o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3.000	42.35	127.05
5	KNR 4-02 0517-03	Wymiana (przespawanie, podniesienie) rur przyłącznych do grzejnika , członowego, o złączach spawanych o śr. 15 mm	kpl.	3.000	119.28	357.84
6	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	3.000	17.66	52.98
7	KNR 7-24 0130-01 analogia	Klimatyzator ścienny , jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 3,50kW i mocy grzewczej 3,8kW + jednostka zewnętrzna , na .scianie budynku, z pilotem przedwzrostowym z menu w j. pol., czynnik chłodniczy R32, wraz z instalacjąelektryczną, chłodniczą oraz skroplin.	kpl.	2.000	3249.99	6499.98
Razem dział: Instalacja c.o.						10904.88
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						10904.88
Podatek VAT						2508.12
Ogółem wartość kosztorysowa robót						13413.00

Słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzynaście i 00/100 zł