


proj. puszka p/l z pokrywą
wym. 100x100mm
na wysok. 0,8m




TTV – szafka wisząca 19", 6U, 600x300x450mm, zamykana drzwiami z przeszkleniem
mocowana pod sufitem w sali chorych nr 3.366
UWAGA: Pustą szafkę zabudowuje szpital a wyposaża firma POLTV !

Zestaw gniazd w jednej ramce 3-krotnej kolor biały – 15szt.:

- RJ45** – gniazdo RJ45, kat. 6, ekranowane + maskownica kolor biały + puszka głęboka
- RTV** – gniazdo TV końcowe 5–2150MHz + maskownica kolor biały + puszka głęboka
- 230V** – gniazdo 230V/16A/P+N+PE, kolor biały + puszka głęboka

UWAGA:

W gnieździe 230V zabudować
jeden miniaturowy ogranicznik
przebieg typu 3, dla sieci TN–S



- 1 – gniazdo 16A/230V/P+N+PE + ogr. przebieg typ 3
- 2 – gniazdo skośne RJ45, kat. 6, ekranowane, 8-pin
- 3 – gniazdo TV końcowe 5–2150MHz

łącznie 15szt.

- koncentryczny RG6, 75ohm, PVC, kolor biały, LSOH
klasa reakcji na ogień min. B2ca–s1b,d1,a3
– wzdłuż korytarzy w proj. korycie instalacyjnym K1
– w salach pod tynkiem
Długość: ok. 600m
- skrętka ekranowana F/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6, LSOH
klasa reakcji na ogień min. B2ca–s1b,d1,a3
– wzdłuż korytarzy w proj. korycie instalacyjnym K1
– w salach pod tynkiem
Długość: ok. 640m

UWAGA:

- Instalację RTV wykonywać w ścisłym porozumieniu z obecnym konserwatorem tej instalacji w obiekcie (firma POLTV).
- Zasilanie 230V telewizorów w salach chorych wykonać z obwodu opomiarowanego podlicznikiem energii.
- Zasilanie 230V telewizorów w pom. socjalnym wykonać z obwodu nieopomiarowanego.
- Instalację wykonuje Inwestor (oprzewodowanie, zestawy gniazd, pusta szafa TTV).
- Firma POLTV dostarcza i montuje włączniki, wyposaża szafę TTV, dostarcza i montuje telewizory z uchyłkami ściennymi oraz wykonuje uruchomienie instalacji.
- Dopuszcza się zmianę zaproponowanego wyposażenia po uzgodnieniu z projektantem, inwestorem i konserwatorem instalacji RTV.

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer 45-837 Opole ul. Wspólna 9 / 203A, tel. 501325847		NR RYS. E8
TEMAT	Przebudowa instalacji technicznych na Oddziale Chorób Płuc	
OBIEKT	Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny	
ADRES	46-082 Kup ul. Karola Miarki 14	
Schemat ideowy proj. instalacji RTV		SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Pancer upr. nr 72/02/Op	DATA I PODPIS 02.2024