

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : NOWY TOMYŚL

Obiekt : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM TOMYŚLU

**BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ I
PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - BRANŻA
DROGOWA**

Kod CPV : 45111200-0, 45233120-6

Inwestor : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W NOWYM TOMYŚLU SP. Z O.O.

Adres : ULICA TARGOWA 8, 64 - 300 NOWY TOMYŚL

Opracował : mgr inż. Paweł Kattner

Data : 15.01.2021

Inwestor :

Wykonawca :

**BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW
TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - BRANŻA DROGOWA**

Budowa : NOWY TOMYŚL

Obiekt : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM TOMYŚLU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 15.01.2021

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis stanu / elementu
A		STAN : BUDOWA POWIERZCHNI UTWARDZONEJ - DOJAZDU DO BUDYNKU STACJI ODBIORU OSADÓW
A.a	45111200-0	ELEMENT : Roboty odtworzeniowe i ziemne
A.a.1		ASORTYMENT : Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami
A.a.2		ASORTYMENT : Roboty ziemne
A.b	45233120-6	ELEMENT : Roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni
A.b.1		ASORTYMENT : Wykonanie podbudowy Numer specyfikacji : D.04.05.01
A.b.2		ASORTYMENT : Wykonanie nawierzchni Numer specyfikacji : D.04.06.01b
A.b.3		ASORTYMENT : Krawężniki betonowe Numer specyfikacji : D.08.01.01

--- Koniec wydruku ---

BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW
TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - BRANŻA DROGOWA

Budowa : NOWY TOMYŚL

Obiekt : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM TOMYŚLU

Data: 15.01.2021

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	STAN : BUDOWA POWIERZCHNI UTWARDZONEJ - DOJAZDU DO BUDYNKU STACJI ODBIORU OSADÓW		
A.a	ELEMENT : Roboty odtworzeniowe i ziemne Kod CPV : 45111200-0		
A.a.1	ASORTYMENT : Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami		
1	Pozycja Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza: drogi i objekty Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,200	m2
		0.2 =	0,200
		Razem =	0,200 m2
A.a.2	ASORTYMENT : Roboty ziemne		
2	Pozycja Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV z odwiezieniem urobku na odkład wraz z utylizacją pod nawierzchnię jezdni (198,0+74,0*0,30)*0,74 Numer specyfikacji : D.02.01.01	163,000	m3
		163 =	163,000
		Razem =	163,000 m3
3	Pozycja Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (198,0+74,0*0,30) Numer specyfikacji : D.04.01.01	220,000	m2
		220 =	220,000
		Razem =	220,000 m2
A.b	ELEMENT : Roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni Kod CPV : 45233120-6		
A.b.1	ASORTYMENT : Wykonanie podbudowy Numer specyfikacji : D.04.05.01		
4	Pozycja Podbudowa pomocnicza, warstwa o grubości 20cm, klasy C3/4 (stabilizacja gruntu z betoniarni) (198,0+74,0*0,30)	220,000	m2
		220 =	220,000
		Razem =	220,000 m2
5	Pozycja Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm	198,000	m2
		198 =	198,000
		Razem =	198,000 m2
A.b.2	ASORTYMENT : Wykonanie nawierzchni Numer specyfikacji : D.04.06.01b		
6	Pozycja Nawierzchnia z betonu cementowego klasy C30/37 o grubości 24 cm	198,000	m2
		198 =	198,000
		Razem =	198,000 m2
A.b.3	ASORTYMENT : Krawężniki betonowe Numer specyfikacji : D.08.01.01		
7	Pozycja Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie fundamentowej z betonu C12/15 z oporem i podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3,0cm	74,000	mb
		74 =	74,000
		Razem =	74,000 mb