



ŁAWKA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO I ŁAWKA Z BETONU ARCH. Z OKŁADZINĄ Z DREWNA



ŁAWKA/SIEDZISKO z betonu architektonicznego barwionego w masie, mrozoodporne podwójnie zbrojone i ławki z betonu architektonicznego z okładziną z drewna (deski gr. 3cm z drewna egzotycznego). Beton barwiony w masie, impregnowany bezbarwnym środkiem ochronnym.

DONICE NA ZIELEŃ



Donice z betonu architektonicznego barwionego w masie, mrozoodporne podwójnie zbrojone, ocieplane styrodurem z wewnętrzną hydroizolacją oraz perforacją w dnie. W miejscu lokalizacji donic w kostce należy wykonać przewieroty umożliwiające wsiąkanie wody. Beton barwiony w masie, impregnowany bezbarwnym środkiem ochronnym.

DRAFT ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszów
tel. 500 348 155, 503 110 534
PROJEKTY BUDOWLANE biuro @ d r a f t . c o m . p l

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego;
Obiekty małej architektury; Parking na 5 miejsc postojowych;
Oświetlenie terenu wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną;
Przyłącz kanalizacji deszczowej; Przebudowa gazociągu śr. ciśnienia;

Lokalizacja inwestycji:

Działki nr ewid.: 697/7, 697/6, 683/2, 1748/3, 623/2
obr.: 0008 – Trzebownisko
ewid.: 181613_2 – Trzebownisko

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Tytuł rysunku:

DONICE NA ZIELEŃ (A2,A3,A4), ŁAWKI (A7,A8)

Projektował:

Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień/podpis
mgr inż. arch. Tomasz Malec	architektura PROJEKTANT	UPR. NR 61/06/SLOKK/II 1700/07/U/C MP-2171
mgr inż. Agata Jasinska-Malec	architektura SPRAWDZAJĄCY	UPR. NR: RZ/A-09/06 98/07/U/C MP-2629

Data:	Skala:	Nr rys.:
2022-08	-----	A-4