


ZEGAR DWUSTRONNY, MECHANIZM WSKAZÓWKOWY STEROWANY Z SERWERA NTP, PODŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIO DO SIECI KOMPUTEROWEJ, WSKAZÓWKI SEKUNDOWA, MINUTOWA ORAZ GODZINOWA. TARCZA ZEGARA OKRĄGŁA O ŚREDNICY 850MM. CYFERBLAT WYPOSAŻONY W ENERGOOSZCZĘDNE I TRWAŁE OŚWIETLENIE LED. ZEGAR WYKONANY Z MATERIAŁÓW ODPORNÝCH NA KORÓZJĘ I ŚCIERANIE. OPRAWA ZEGARA W ZAKRESIE KOLORYSTYKI IDENTYCZNA Z OBUDOWĄ STAŁOWYCH ELEMENTÓW PERGOLI, T.J. GRAFIT, ODCIEŃ RAL 7021.

MUREK ORAZ FUNDAMENT ŻELBETOWY, WODOSZCZELNY, MIN.C16/20 (B20), WYKOŃCZENIE MURKA POWYŻEJ TERENU - BETON ARCHITEKTONICZNY, GÓRNA POZIOMA PŁASZCZYZNA MURKA W SPADKU MIN.2%


P1

PROFIL STAŁOWY ZAMKNIĘTY 8x10cm gr.2mm, STAŁ OCYNKOWANY I MAŁOWANY PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY, ZBLIŻONY DO KOLORU RAL7021.




PŁASKOWNIK STAŁOWY gr.2mm, STAŁ OCYNKOWANA MAŁOWANA PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY, ZBLIŻONY DO RAL7021.

P2




DREWNO KRAJOWE OLCHOWE KLASY I, OHEBLOWANE, FREZOWANE NA DŁUGICH BOKACH I OSZLIFOWANE. DESKI O GRUBOŚCI: MIN 3.5CM. ZAIMPREGNOWANE METODĄ ZANURZENIOWĄ ORAZ POMALOWANE DWUKROTNIE ŁAZURA-ORZECH



MUREK ORAZ FUNDAMENT ŻELBETOWY, WODOSZCZELNY, MIN.C16/20 (B20), WYKOŃCZENIE MURKA POWYŻEJ TERENU - BETON ARCHITEKTONICZNY, GÓRNA POZIOMA PŁASZCZYZNA MURKA W SPADKU MIN.2%

POMIEDZY STAŁOWYM ELEMENTEM MOCUJĄCYM I PODŁOŻEM ŻELBETOWYM NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ Z PĄPY NA LEPIKU X2

GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU
-1,00



DRAFT ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszów
tel. 500 348 155, 503 110 534
PROJEKTY BUDOWLANE biuro@draft.com.pl

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego;
Obiekty małej architektury; Parking na 5 miejsc postojowych;
Oświetlenie terenu wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną;
Przyłęcz kanalizacji deszczowej; Przebudowa gazociągu śr. ciśnienia;

Lokalizacja inwestycji:

Działki nr ewid.: 697/7, 697/6, 683/2, 1748/3, 623/2
obr.: 0008 – Trzebownisko
ewid.: 181613_2 – Trzebownisko

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Tytuł rysunku:

PERGOLA Z ZEGAREM (A5)

Projektował:

Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień/podpis
mgr inż. arch. Tomasz Malec	architektura PROJEKTANT	UPR. NR 61/06/SŁOKK/II 1700/07/U/C MP-2171
mgr inż. Agata Jasinska-Malec	architektura SPRAWDZAJĄCY	UPR. NR: RZ/A-09/06 98/07/U/C MP-2629

Data: 2022-08	Skala: 1:50	Nr rys.: A-1
------------------	----------------	-----------------