

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej ROD Słoneczna Polana  
Obiekt: Sieć wodociągowa z przyłączami  
Rodzaj robót: Roboty budowlano-montażowe w zakresie budowy wodociągów.  
Lokalizacja: ROD Słoneczna Polana, ul. Gęsia, Piotrków Trybunalski

Zamawiający: Miasto Piotrków Trybunalski  
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

PRZEDMIAR			Strona 1			30-09-2022	
						SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej ROD Słoneczna Polana						
1	10	KNNR	N001-01-11-02-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,775	
1	20	KNNR	N001-03-07-03-00	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2	m³	600,000	
1	30	KNR	228-05-01-04-00	Podłoże z piasku grub 10 cm w wykopie umocnionym suchym	m²	186,000	
1	40	KNR	218-01-09-02-00	Sieć wodociągowa z rur PE ø 90	metr	775,000	
1	50	KNR	218-09-07-01-00	Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 32	metr	95,000	
1	60	KNNR	N004-11-05-02-01	Zasuwa żeliwna owalna kolnierzowa z obudowa bez nasuwki ø 80	kmpl	1,000	
1	70	KNR	218-09-08-01-00	Zasuwy żeliwne kolnierzowe owalne z obudową i skrzynką - dot. przyłączy	szt	45,000	
1	80	KNR	219-02-19-01-00	Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego	metr	775,000	
1	90	KNNR	N001-02-14-04-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2	m³	450,000	
1	100	KNR	219-01-34-02-00	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym	kmpl	1,000	
1	110	KNNR	N004-16-06-01-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE ø 90	szt	1,000	
1	120	KNNR	N004-16-11-01-00	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej do ø 150	szt	1,000	
1	130	KNNR	N004-16-12-01-00	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej do ø 150	szt	2,000	
1	140		000-00-00-00-00	Kalkulacja indywidualna - opracowanie dokumentacji projektowej	szt	1,000	