

# KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
45261410-1 Izolowanie dachu  
45261320-3 Kładzenie rynien  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem kominów  
ADRES INWESTYCJI : ul. Janasa 2a,b,c w Tarnowskich Górach  
INWESTOR : Międzygminne TBS Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Towarowa 1 w Tarnowskich Górach

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R+Kp(R)$ , $S+Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$ , M, $S+Kp(S)+Z(S)$ )

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

## KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Podnośnik</b>				
1 d.1	kalk. własna	Praca podnośnika montażowego	rg	45.000		
<b>Razem dział: Podnośnik</b>						
2		<b>Prace rozbiórkowe</b>				
2 d.2	KNR 2-25 0705-02	Analogia - Demontaż nieczynnych masztów antenowych i anten mocowanych do połaci dachu	konstr.	1.000		
3 d.2	KNR 2-02 0513-01	Analogia- Demontaż nasad wentylacyjnych - współ. do R=0,3; M=0	szt.	20.000		
4 d.2	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna	szt.	9.000		
5 d.2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	300.000		
6 d.2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>	300.000		
7 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	191.710		
8 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	132.920		
9 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	84.000		
<b>Razem dział: Prace rozbiórkowe</b>						
3		<b>Dach, kominy</b>				
10 d.3	KNR 0-23 2611-01	Analogia - Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie dachu po zerwaniu papy	m <sup>2</sup>	300.000		
11 d.3	KNR 4-01 0519-01	Analogia - Oczyszczenie powierzchni z papy - M=0	m <sup>2</sup>	408.224		
12 d.3	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - Analogia wyrównanie powierzchni dachu po zerwaniu papy	m <sup>2</sup>	300.000		
13 d.3	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim - przyjęto 20 %	m <sup>2</sup>	19.524		
14 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - kominy	m <sup>2</sup>	97.619		
15 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją - kominy	m <sup>2</sup>	97.619		
16 d.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na kominach ponad dachem	m <sup>2</sup>	97.619		
17 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	51.280		
18 d.3	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów - tynki gładkie - kolor do uzgodnienia	m <sup>2</sup>	97.619		
19 d.3	KNR 2-02 0602-07 + KNR 2-02 0602-08	Wkonanie izolacji czap masą bitumiczną	m <sup>2</sup>	44.275		
20 d.3	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.	15.000		
21 d.3	kalk. własna	Sprawdzenie drożności przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem protokołu kominiarskiego dotyczącego sprawności przewodów kominowych	kpl.	1.000		
22 d.3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papą termozgrzewalną podkładową	m <sup>2</sup>	300.000		
23 d.3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papą termozgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną SBS 5,2 mm	m <sup>2</sup>	708.224		
24 d.3	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej nawierzchniowej modyfikowanej SBS 5,2 mm	m <sup>2</sup>	166.555		
25 d.3	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych kanalizacyjnych	szt.	9.000		
26 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	235.985		
27 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	24.456		
28 d.3	KNR 2-05 1003-06	Uszczelnienie wzdłuż kominów uszczelniaczem dekarским - analogia	m	122.280		
29 d.3	KNR-W 4-01 0544-01	Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m	132.920		
30 d.3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m	132.920		
31 d.3	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej	szt.	6.000		
32 d.3	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m	84.000		
<b>Razem dział: Dach, kominy</b>						
4		<b>WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I ODPADÓW</b>				
33 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	9.803		

## KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m <sup>3</sup>	9.803		
35 d.4	kalk. własna	Przyjęcie i utylizacja gruzu budowlanego i odpadów na wysypisku śmieci.	t	10.885		
36 d.4	kalk. własna	Przyjęcie i utylizacja papy na wysypisku śmieci	t	3.600		
<b>Razem dział: WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I ODPADÓW</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: