

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie podsufitki
ADRES INWESTYCJI : ul. Janika 24 w Zabrze
INWESTOR : Międzygminne TBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Towarowa 1 w Tarnowskich Górach
WYKONAWCA ROBÓT : MTBS Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Mnich

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	Podnośnik					
2	2 - 5	Malowanie podsufitki					
3	6 - 8	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I ODPA-DÓW					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STWiORB 3	Podnośnik			
1 d.1	kalk. własna		Praca podnośnika montażowego	rg		
			35	rg	35.000	
					RAZEM	35.000
2		STWiORB 6.5	Malowanie podsufitki			
2 d.2	ZKNR C-1 0101-01		Zabezpieczenie okien i posadzek folią malarską	m ²		
	balkon 3,9		(0.8*2.4+1.7*1.6+3.9*1.4)*1	m ²	10.100	
	balkon 3,9'		(0.8*2.4+1.1*1.6+3.9*1.4)*2	m ²	18.280	
	lukarna		1.7*1.6*2*(4+4)	m ²	43.520	
	balkon 2,7		(0.8*2.4+1.1*1.6+2.7*1.4)*1	m ²	7.460	
	balkon 2,5 i 3,8 podwójny		(0.8*2.4*2+1.1*1.6+1.7*1.6+2.5*1.4+3.8*1.4)*1	m ²	17.140	
					RAZEM	96.500
3 d.2	KNR 4-01 1211-04		Opalenie farby z powierzchni drewnianych podsufitek, zeszkrobanie pozostałej farby oraz dokładne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym.	m ²		
	podsufitka - balkon 3,9 i 3,9'		(3.9*0.9+0.9*0.35)*3	m ²	11.475	
	podsufitka lukarna		4.5*1.2*(4+4)	m ²	43.200	
	obudowa okien w lukarnach		(1.6*0.5+1.6*0.6*2)*(4+4)	m ²	21.760	
	podsufitka - balkon 2,7		(2.7*0.9+0.9*0.35)*1	m ²	2.745	
	podsufitka - balkon 2,5 i 3,8 podwójny		6.5*0.9*1	m ²	5.850	
					RAZEM	85.030
4 d.2	KNR 4-01 0410-04		Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubość 25 mm - przyjęto 5%	m ²		
			85.03*0.05	m ²	4.25	
					RAZEM	4.25
5 d.2	KNR 2-02 1509-0101		Analogia - Malowanie podsufitki farbą do drewna	m ²		
			85.03	m ²	85.03	
					RAZEM	85.03
3		STWiORB 2.6	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I ODPADÓW			
6 d.3	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
			4.25*0.025	m ³	0.106	
					RAZEM	0.106
7 d.3	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
			Krotność = 7	m ³	0.106	
			0.106		RAZEM	0.106
8 d.3	kalk. własna		Przyjęcie i utylizacja gruzu budowlanego i odpadów na wysypisku śmieci.	t		
			0.106*1.6	t	0.170	
					RAZEM	0.170