


OZNACZENIA:

1. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUB. 8 CM
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5 CM
3. PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C50/30 0-31,5 MM GR. 22 CM
4. PODŁOŻE GRUNTOWE
5. OPORNIK BETONOWY 12 X 25 CM WIBROPRASOWANY Z WYPEŁ. SPOIN ZAPRAWĄ
6. ŁAWA BETONOWA KLASY C-12/15
7. POBOCZE ŻWIROWE 0-31,5 MM GRUB. 10 CM

| | | |
|---|--------|--|
| Obiekt: Przebudowa ciągu pieszo -jezdnego w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000 - 0+221,00 | | |
| Biuro projektowe: PRO - INVEST Agnieszka Święcka ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża tel. 604439263 e-mail: Swiecki.k@wp.pl | | Inwestor: Wójt Gminy Zareby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zareby Kościelne |
| Projektant br. drogowa: inż. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04 | Podpis | Lokalizacja zadania: obręb wsi; Gąsiorowo Gmina Zareby Kościelne Powiat Ostrowski |
| | | Stadium: Projekt budowlany |
| | | Rysunek: Przekrój normalny |
| | | Data: 20.12.2020 Skala: 1:50 N |

SZCZEGÓŁ "A "



OZNACZENIA:

1. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUB. 8 CM
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5 CM
3. PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C50/30 0-31,5 MM GR. 22 CM
4. PODŁOŻE GRUNTOWE
5. OPORNIK BETONOWY 12 X 25 CM WIBROPRASOWANY Z WYPEŁ. SPOIN ZAPRAWĄ
6. ŁAWA BETONOWA KLASY C-12/15
7. POBOCZE ŻWIOROWE 0-31,5 MM GRUB. 10 CM

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Obiekt: Przebudowa ciągu pieszo -jezdnego w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000 - 0+221,00 | | |
| Biuro projektowe: PRO - INVEST Agnieszka Świącka ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża tel. 604439263 e-mail: Swiecki.k@wp.pl | | Inwestor: Wójt Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne |
| Projektant br. drogowa: inż. Krzysztof Świącki upr. PDL/0004/PWOK/04 | Podpis | Lokalizacja zadania: obręb wsi: Gąsiorowo Gmina Zaręby Kościelne Powiat Ostrowski |
| | | Stadium: Projekt budowlany |
| | | Rysunek: Szczegóły konstrukcyjne |
| Data: 20.12.2020 | Skala: 1:50 | Nr rys.: 5 |