

LEGENDA

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. gr. 10cm + podbudowy z kruszywa łr. gr. 20 cm – 2377 m2
- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. gr. 25cm + podbudowy z kruszywa łr. gr. 25 cm – 26 m2
- Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm + podbudowy z kruszywa łr. gr. 30 cm – 84 m2
- Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm + podbudowy z kruszywa łr. gr. 10 cm – 465 m2
- Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego łr. gr. 15 cm – 189 m2
- Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych EKO – 23 m2
- Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych – 27 m2
- Zdjęcie humusu gr. 30cm – 362 m2
- Rozbiórka krawężnika – 103 m
- Rozbiórka obrzeża – 65 m

UWAGI:
1. Niniejszy plan obejmuje jedynie główne nawierzchnie i nie pokazuje lokalnych utwardzeń i obramowań których rozbiórka będzie niezbędna w toku realizacji robót.
2. Grubości warstw bitumicznych i podbudowy podano orientacyjnie – nie wykluczą się innych grubości na poszczególnych odcinkach ulicy.
3. Oprawowania z krawężników i obrzeży oznaczone na niniejszym planie dotyczą elementów widocznych – nie wykluczą się występowania obramowań których rozbiórka może okazać się konieczna w toku wykonywania robót.

Inwestor	Burmistrz Łomianek ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
Jednostka projektowa	Biuro Inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek 05-800 Pruszków, ul. Ołtaszewska 1b/15
Nazwa zamierzenia budowlanego	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY GEN. MIKOŁAJA BOŁTUCIA
Nazwa i adres obiektu budowlanego	DROGA GMINNA – ULICA GEN. MAIKOŁAJA BOŁTUCIA W ŁOMIANKACH, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY	Branża: DROGOWA; Tom: III
Projektant: inż. Mariusz Jaciubek	Specjalność i nr uprawnień: drogowa UDO/0606/POOD/06; Podpis; Data: STYCZEŃ 2023
Opracował	Podpis
Projektant sprawdzający: mgr inż. Robert Zdrewski	Specjalność i nr uprawnień: drogowa MAZ/0403/POOD/05; Podpis; Skala: 1:500
Nazwa rysunku: PLAN ROZBIÓREK NAWIERZCHNI	Nr rys.: 9; Nr strony: 31