

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Somoninie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Ceynowy 21,83-314 Somonino  
INWESTOR : Gmina Somonino  
ADRES INWESTORA : ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino  
BRANŻA : remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
dd.mm.rrrr.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys obejmuje roboty związane z remontem dachu budynku Urzędu Gminy w Somoninie przy ul. Ceynowy 21, w szczególności:

1. Montaż rusztowań
2. Wykonanie robót rozbiórkowych
3. Roboty remontowe dachu
4. Remont kominów
5. Montaż instalacji odgromowej
6. Wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 4	Rusztowanie	0.00				0.00%
2	5 - 13	Roboty rozbiórkowe	0.00				0.00%
3	14 - 33	Roboty remontowe dachu	0.00				0.00%
4	34 - 35	Remont kominów	0.00				0.00%
5	36 - 36	Instalacja odgromowa	0.00				0.00%
6	37 - 37	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Rusztowanie</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 10.00*95.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 950.000	 950.000
				RAZEM	950.000
2	KNR 2-02 d.1 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej (8.00+3.00)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
3	KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 950.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 950.000	 950.000
				RAZEM	950.000
4	KNR 2-02 d.1 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 950.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 950.000	 950.000
				RAZEM	950.000
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
5	KNR K-05 d.2 0404-01	Demontaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem - analogia 13.20+6.00+16.30+3.00+3.00+2*2.00	m m	 45.500	 45.500
				RAZEM	45.500
6	KNR 4-01 d.2 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki z gąsiorami i innymi elementami 0.50*3.74*2.52+11.00*7.20+4.20*5.40+6.40*7.20+0.50*4.90*3.06+8.40*7.20+0.50*6.00*7.20+10.10*1.10+0.50*7.00*9.00+0.50*7.00*9.00+11.00*7.20+2.70*5.80+0.50*5.80*5.70+0.50*3.10*2.17+5.40*16.30+17.50*5.00-1.00*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 602.633	 602.633
				RAZEM	602.633
7	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie z dachu budynku materiału z rozbiórki 602.633*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.079	 18.079
				RAZEM	18.079
8	KNR 4-01 d.2 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 602.633	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 602.633	 602.633
				RAZEM	602.633
9	KNR 4-01 d.2 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 0.50*3.74*2.52+11.00*7.20+4.20*5.40+6.40*7.20+0.50*4.90*3.06+8.40*7.20+0.50*6.00*7.20+10.10*1.10+0.50*7.00*9.00+0.50*7.00*9.00+11.00*7.20+2.70*5.80+0.50*5.80*5.70+0.50*3.10*2.17+5.40*16.30+17.50*5.00-1.00*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 602.633	 602.633
				RAZEM	602.633
10	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 1.50+1.80+2.20+1.50+13.20+1.20+6.50+2.70+16.30+15.90+1.60	m m	 64.400	 64.400
				RAZEM	64.400
11	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9*12.60+4.20*2	m m	 121.800	 121.800
				RAZEM	121.800
12	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 64.400*(0.35+0.25)+0.70*(10.10+10.10+9.00+9.80*2)+12.00*0.70+2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.200	 85.200
				RAZEM	85.200
13	KNR 4-01 d.2 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. do 1 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych - analogia - demontaż okien dachowych 2+1+1+1+4+1	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
<b>3</b>		<b>Roboty remontowe dachu</b>			
14	KNR 4-01 d.3 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk 602.633*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.527	 120.527
				RAZEM	120.527
15	KNR 2-02 d.3 0501-01	Pokrycie dachów folią dachową wysokoparoprzepuszczalną na podłożu drewnianym jednowarstwowo - analogia 602.633	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 602.633	 602.633
				RAZEM	602.633
16	KNR 0-22 d.3 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 12.00	mb ob- vodu mb ob- vodu	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-02 d.3 0410-03	Ołączenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc. oraz przybicie kontrłat - z dodatkowym poszerzeniem połaci dachowej na szczytach w celu przygotowania do ocieplenia ścian 420.600+0.30*7.40*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 429.480	 429.480
				RAZEM	429.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.3 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 602.633	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 602.633	
				RAZEM	602.633
19	KNR 0-15II d.3 0517-03	Pokrycie dachów odeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - dachówka ceramiczna miedziana angobowana 602.633	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 602.633	
				RAZEM	602.633
20	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe, kosze, obróbki wykuszy, okróbki kominów i okien 85.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.200	
				RAZEM	85.200
21	KNR 0-15II d.3 0517-04	Pokrycie dachów odeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem do deski kalenicowej (11+22+28+16+8+44+15+24+8+12+8+9)*0.36	m m	 73.800	
				RAZEM	73.800
22	KNR 0-15II d.3 0517-04	Pokrycie dachów odeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż dachówek krańcowych 3.50+3.50+3.50+3.50+9.00+9.00+3.50+3.50	m m	 39.000	
				RAZEM	39.000
23	KNR K-05 d.3 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem 45.50	m m	 45.500	
				RAZEM	45.500
24	KNR 0-15II d.3 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0.70*2+1.25*2)*10	m m	 39.000	
				RAZEM	39.000
25	KNR 0-15II d.3 0526-02	Osadzenie wyłazłów dachowych w połaci dachowej 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 0-15II d.3 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 66*118cm z systemowymi elementami montażowymi 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
27	Kalkulacja in- d.3 dywidualna	Obróbka okien dachowych od wewnątrz - uzupełnienie wełny i obróbka płytą g-k, szpachlowanie, malowanie 10	kpl kpl	 10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR K-05 d.3 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
29	NNRNKB d.3 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej 150 mm - montaż rynien 64.40	m m	 64.400	
				RAZEM	64.400
30	NNRNKB d.3 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej 150 mm - montaż le- jów spustowych 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
31	NNRNKB d.3 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm - montaż denek rynnowych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
32	NNRNKB d.3 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 100 mm 121.800	m m	 121.800	
				RAZEM	121.800
33	NNRNKB d.3 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka o śr. 100 mm 9*3	szt. szt.	 27.000	
				RAZEM	27.000
<b>4</b>		<b>Remont kominów</b>			
34	KNR 4-01 d.4 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	Kalkulacja in- d.4 dywidualna	Obudowanie kominów struktonitem 14.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.800	
				RAZEM	14.800
<b>5</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>			
36	Kalkulacja d.5 własna	Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej z wykonaniem pomiaru powyko- nawczego 1	kpl kpl	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
<b>6</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>			
37	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m <sup>3</sup>		
d.6	0108-09	km - wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	20.000	
		20.00			
				RAZEM	20.000