

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-żwirowej					
1		1480N Waplewo - Jurgi lok 1+200 - 3+350. Długość odcinka 2,15 km szer.4,5m.			
1 d.1	D- 05.01.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi typu HEN RBM-M WPF 200 lub równorzędnej maszyny o podobnych parametrach technicznych. 2150.0*4.5	m ²		
			m ²	9675.000	
				RAZEM	9675.000
2 d.1	D- 05.01.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 400.0*4.0	m ²		
			m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
3 d.1	D- 05.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2150.0*4.5	m ²		
			m ²	9675.000	
				RAZEM	9675.000
4 d.1	D-08.05.01	Mechaniczne koszenie chwastów i samosiewów na poboczach dróg 2150*1.0*2.0	m ²		
			m ²	4300.000	
				RAZEM	4300.000