

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-zwirowej</b>					
1		<b>1464N Olsztyn - Prejłowo - Grzegorzółki - Grom - Dzierzki (dr. kraj. nr 58) lok 33+520 - 39+020. Długość odcinka 5,5 km szer.4,5m.</b>			
1 d.1	D-08.05.01	Mechaniczne koszenie chwastów i samosiewów na poboczach dróg	m <sup>2</sup>		
		5500*1.0	m <sup>2</sup>	5500.000	
				RAZEM	5500.000
2 d.1	D- 05.01.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi typu HEN RBM-M WPF 200 lub równorzędnej maszyny o podobnych parametrach technicznych.	m <sup>2</sup>		
		5500*4.5	m <sup>2</sup>	24750.000	
				RAZEM	24750.000
3 d.1	D- 05.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		5500*4.5	m <sup>2</sup>	24750.000	
				RAZEM	24750.000
2		<b>1474N dr. kraj. nr 53 - Krzywonoga - Tylkowo - Burdąg - Nowy Dwór (dr. nr 1464N) lok 9+300 - 10+800. Długość odcinka 1,5 km szer.4,5m.</b>			
4 d.2	D-08.05.01	Mechaniczne koszenie chwastów i samosiewów na poboczach dróg	m <sup>2</sup>		
		1500*1.0	m <sup>2</sup>	1500.000	
				RAZEM	1500.000
5 d.2	D- 05.01.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi typu HEN RBM-M WPF 200 lub równorzędnej maszyny o podobnych parametrach technicznych.	m <sup>2</sup>		
		1500*4.5	m <sup>2</sup>	6750.000	
				RAZEM	6750.000
6 d.2	D- 05.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		1500*4.5	m <sup>2</sup>	6750.000	
				RAZEM	6750.000
3		<b>1480N Waplewo - Jurgi lok 3+350 - 4+150. Długość odcinka 0,8 km szer.4,5m.</b>			
7 d.3	D-08.05.01	Mechaniczne koszenie chwastów i samosiewów na poboczach dróg	m <sup>2</sup>		
		800*1.0	m <sup>2</sup>	800.000	
				RAZEM	800.000
8 d.3	D- 05.01.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi typu HEN RBM-M WPF 200 lub równorzędnej maszyny o podobnych parametrach technicznych.	m <sup>2</sup>		
		800*4.5	m <sup>2</sup>	3600.000	
				RAZEM	3600.000
9 d.3	D- 05.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		800*4.5	m <sup>2</sup>	3600.000	
				RAZEM	3600.000