

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie

ADRES INWESTYCJI: ul. Jasna 2/4, Warszawa

NAZWA INWESTORA: Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie

ADRES INWESTORA: ul. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

WYKONAWCA:
KREATOR WNĘTRZ Bartosz Jagodziński

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

13.03.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie					
1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		283 * 2	m2	566,000	
				RAZEM	566,000
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		283	szt.	283,000	
				RAZEM	283,000
3	KNPnRPDE 40-89c analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		283	szt.	283,000	
				RAZEM	283,000
4	KNR 4-04 1107-01 analogia	Wywóz drzwi i ościeżnic z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
		283 * 0,025	t	7,075	
				RAZEM	7,075
5	KNR 19-01 0118-17	Wywóz i utylizacja drzwi i ościeżnic z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		283 * 2 * 0,2	m3	113,200	
				RAZEM	113,200
6	KNR 19-01 0118-20	Wywóz drzwi i ościeżnic z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3		
		283 * 2 * 0,2	m3	113,200	
				RAZEM	113,200
7	KNR AT-12 0109-05 analogia	Montaż ościeżnicy regulowanej i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone "90"- pełne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem, samozamykacz00-	m2		
		207 * 0,9 * 2,0	m2	372,600	
				RAZEM	372,600
8	KNR AT-12 0109-05 analogia	Montaż ościeżnicy regulowanej i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone "90"- pełne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem, samozamykacz (w dolnej części skrzydła podcięcie wentylacyjne)	m2		

		27 * 0,9 * 2,0	m2	48,600	
				RAZEM	48,600
9	KNR AT-12 0109-05	Montaż ościeżnicy regulowanej i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone "80"- pełne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem.	m2		
		19 * 0,8 * 2,0	m2	30,400	
				RAZEM	30,400
10	KNR AT-12 0109-05	Montaż ościeżnicy regulowanej i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone "50"- pełne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem.	m2		
		8 * 0,5 * 2,0	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR AT-12 0109-05	Montaż ościeżnicy regulowanej i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone "70"- pełne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem.	m2		
		1 * 0,7 * 2,0	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
12	KNR AT-12 0109-05	Montaż ościeżnicy regulowanej i dwóch skrzydeł drzwiowych fabrycznie wykończonych "90+90"- pełne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem.	m2		
		3 * 2 * 0,9 * 2,2 + 2 * 0,9 * 2 * 2	m2	19,080	
				RAZEM	19,080
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR AT-12 0109-05	Montaż ościeżnicy regulowanej i dwóch skrzydeł drzwiowych fabrycznie wykończonych "90+70"- pełne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem.	m2		
		1 * (0,9 + 0,7) * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
14	KNR AT-12 0109-05	Montaż ościeżnicy regulowanej i dwóch skrzydeł drzwiowych fabrycznie wykończonych "80+80"- pełne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem.	m2		
		5 * (0,8 + 0,8) * 2	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
15	KNR AT-12 0109-05	Montaż ościeżnicy regulowanej i dwóch skrzydeł drzwiowych fabrycznie wykończonych "80+80"- przeszklone, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem.	m2		
		5 * (0,8 + 0,8) * 2	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
16	KNR AT-12 0109-05	Montaż ościeżnicy regulowanej i dwóch skrzydeł drzwiowych fabrycznie wykończonych "50+50"- pełne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem.	m2		
		9 * (0,5 + 0,5) * 2	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
17	KNR AT-12 0109-05 analogia	Montaż ościeżnicy stalowej i skrzydło drzwiowe 90 cm. Przeciwpowozarowe EI30	m2		
		1 * 0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800