

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie mijanki drogi pożarowej Nr 6 Leśnictwo Nasiennie-Szkółkarskie i Świerczów
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Nasiennie - Szkółkarskie
INWESTOR : Nadleśnictwo Kolbuszowa
ADRES INWESTORA : Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa
WYKONAWCA ROBÓT :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Róg
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ :
SEKRETARZ
Nadleśnictwo Kolbuszowa

mgr Robert Róg

Data opracowania
05.10.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ziemne	1	1
2	Niweleta skarpy	2	2
3	Profilowanie	3	3
4	Podbudowy	4	4
5	Nawierzchnie	5	5

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	45112000-5	Roboty ziemne		
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, koparek, równiarek	m ²	256.50
d.1	0126-01			
2	45232451-8	Niweleta skarpy		
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię- biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	62
d.2	0215-05			
3	45112700-2	Profilowanie		
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wars- twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	19520
d.3	0103-04			
4	45000000-7	Podbudowy		
4	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicz- nie o gr.20 cm z żwiru spoinowanego, piasku, rumoszu skal- nego, betonu kruszonego, umożliwiające zagęszczenie.	m ²	7870
d.4				
5	45233140-2	Nawierzchnie		
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych 3m x 1,5m - grubość płyty drogowej 15 cm	m ²	256.50
d.5	0204-03			
	analogia			