PRZEKRÓJ POPRZECZNY w osi potoku Grajcarek
OBIEKT MOSTOWY - km 0+512.10 DG nr 364841K
skala 1:50



A

4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5.5cm	warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego
0.5cm	warstwa izolacyjna
	konstrukcja ustroju nośnego - beton klasy C35/45

B

0.5cm	naw. bitum na bazie emulsji modyfikowanych polimerami
23cm	żelbetowa kapa chodnikowa - beton klasy C35/45
0.5cm	warstwa izolacyjna
	konstrukcja ustroju nośnego - beton klasy C35/45

Biuro Projektów:	Nazwa Obiektu:
RENOWA F.U.H. "RENOWA" Krzysztof Waniczek ul. Słoneczna 9 34-440 Kluszkowce tel.693-468-132 biuro@renowa.info	**"Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biała Woda w km 0+152.25 - 1+231.90 w m. Jaworki"**
Skala: **1:50**	Adres Obiektu: **Woj. małopolskie, powiat nowotarski, gmina Szczawnica jednostka ewidencyjna [121102_5] Szczawnica, obręb [0003] Jaworki**
Nr Rys: **06**	
Data: **GRUDZIEŃ 2022**	Inwestor: **Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica**
	Przedmiot Rysunku: **PRZEKRÓJ POPRZECZNY OBIEKTU MOSTOWEGO**
Opracowanie **PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY**	Projektant (branża drogowa): **mgr inż. Robert Waniczek MAP/BO/206/03** Podpis:
	Współpraca: inż. Krzysztof Waniczek, mgr inż. Michał Orzeł