

Przedmiar robót-przebudowa odcinka drogi Wysoka Gł.-Osiczyna -Zapole

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa drogi Wysoka Gł. -Osiczyna -Zapole		
1	Element	Roboty ziemne, podbudowa+ poszerzenia		
1.1	KNNR 6/107/2 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm- wyrównanie miejscowych zapadnięć istniejącej podbudowy	m3	15,00
1.2	KNRW 201/113/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,320
1.3	KNNR 6/102/2	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20·cm, kategoria gruntu II-IV (o d km 0+440 do 0 + 760) srednio poszerzenie o szer. 1,5 m) dla uzyskania szerokości jezdni 5,0 m	m2	450,00
1.4	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny j.w	m2	480,00
1.5	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, w warstwie dolnej, po zagęszczeniu 25·cm ; (poszerzenie)	m2	480,00
1.6	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 320 mb mm x 5,2m	m2	1 664,00
2	Element	Rowy przydrożne		
2.1	KNRW 201/201/8	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - wykonanie 150 mb rowu prawego	m3	96,00
2.2	KNNR 6/605/6	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40·cm	m	5,00