

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys inwestorski - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wysoka Głogowska na dz. o nr. ewid. 1885</b>		
1	Element	<b>Droga</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,24
1.2	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm (240 mb x 4,5 m)	m2	1 080,00
1.3	KNNR 6/113/4	Analogia Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5·cm	m2	1 080,00
1.4	KNR 201/215/4	Analogia.Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III-uzupełnienie poboczy materiał z ukopu ( 240 mb x 0,2 m x 04,m ) x2	m3	57,60