

Przedmiar robót-Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Budy Gł.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Budy Głogowskie na dz. o nr. ewid. 1589		
1	Element	Droga		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,488
1.2	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm (488 mb x 3,0m)	m2	1 464,00
1.3	KNNR 6/113/4	Analogia Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5·cm -kliniec j.w	m2	1 464,00
1.4	KNR 201/215/4	Analogia ; Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przędsiębięnymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III Uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym z ukoju (488 mb x 0,4mx0,3 m) x 2	m3	117,12