

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Nowa Wieś-park**

Obiekt : **Ogrodzenie**

Adres : Gmina Wronki

Remont ogrodzenia parku w m. Nowa Wieś, gmina Wronki

Inwestor : Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5

Adres : 64-510 Wronki

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Remont ogrodzenia parku w m. Nowa Wieś, gmina Wronki

Budowa : Nowa Wieś-park
 Obiekt : Ogrodzenie
 Adres : Gmina Wronki

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
 Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
 Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
 Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	KNR 225-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92] Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych obetonowanych	246,000	m2
		Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne		Wynik	
				$(41.00 + 98.00 + 25.0) * 1.5 =$ 246,000	
				Razem = 246,000 m2	
2	KNR 225-0312-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92] Rozebranie bram w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi z: rur lub kształtowników stal.	34,200	m2
		Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne		Wynik	
				$(6.0 + 5.40) * 1.50 * 2 =$ 34,200	
				Razem = 34,200 m2	
3	KNR 512-0101-02-00 MGIE n [Wydanie - 1985 r.z uwzgl.BI do nr 6/92] Wytyczenie trasy linii w terenie: przejrzystym zgodnie ze słupkami granicznymi	0,170	km
4	KNR 401-0101-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie: kat. III	170,000	m2
		Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne		Wynik	
				170 = 170,000	
				Razem = 170,000 m2	
5	KNNR 002-1603-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ogrodzenie z siatki min 3,0mm drut ocynk powlekanej PCV grafit (oczko 50x50) na słupkach stalowych o rozstawie 2,4 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, przy wysokości siatki: 1,5 m /słupki stal.z kształt.walcowanych 45/2 ocynkowane, powlekane-kolor grafit /	1,654	100 m
		Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne		Wynik	
				$41.00 + 98.00 + 25.0 + 1.40 =$ 165,400	
				Razem = 165,400	
				Współcz. = * 0,01000	
				Ogółem = 1,654 100 m	
6	Zakup i montaż bram dwuskrzydłowych o wym. wysok.1,5m x szer. 4,00m wraz ze słupkami, z wypełnieniem z siatki o wymarach oczka 50mm x 50mm -kolkor grafit.	2,000	kpl
7	Zakup i montaż futrki z wypełnieniem z siatki o wymarach oczka 50mm x 50mm -kolkor grafit o wym. wys.1,50m x szer. 1,00m z zamkiem oraz słupkami	2,000	szt.

Remont ogrodzenia parku w m. Nowa Wieś, gmina Wronki

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
8	Aksesoria montażowe-drut obwódkowy 3,8mm ocynk, powlekany grafit-170,00m, śruba naciągowa-napinacz dł. 195mm-18 szt.,obejmy do mocowania siatki-18 szt.,śruby,	1,000 kpl	
9	Uporządkowanie miejsca robót, załadunek, wywóz, rozładunek odpadów	1,000 kpl	
Wartość kosztorysowa robót					

Inwestor :

Wykonawca :