



## GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom  
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516  
strzegom@strzegom.pl [www.strzegom.pl](http://www.strzegom.pl)

### Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	WliZP.271.8.2022.AJk.6	11.05.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu**”.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1.**

W projekcie jest zapis: „*oznaczone etykietami drzwi wewnętrzne w obrębie łazienek wykonać jako płycinowe z płyt typu HDF*”. Na rysunkach A-02, ani A-03 żadne drzwi nie są oznaczone do wymiany. Rozumiem, że chodzi o drzwi wejściowe z korytarza do łazienek. **Czy te właśnie drzwi mają być wymienione?**

#### **Odpowiedź 1.**

Ilość drzwi do wymiany zgodnie z pkt. 16.6 opisu technicznego projektu budowlano-wykonawczego remontu toalet. Wymiary drzwi podane są na rysunkach A-02 i A-03. Do wymiany 4szt. drzwi „80” i 1 szt. drzwi „70” (pom1/02).

#### **Pytanie 2.**

Drzwiczki do stanowisk WC należy wykonać jako systemowe z laminatu HPL. Wg rzutów A 02 i A-03 są to drzwiczki dwuskrzydłowe o wymiarach 70\*200 cm. Wg przedmiaru jest to jedno skrzydło o wymiarze 80\*120. **Jakie mają być ich wymiary?**

#### **Odpowiedź 2.**

Drzwiczki do stanowisk WC o wymiarach w świetle min. 70cm, wysokość skrzydła 1200mm z 10cm prześwitem nad posadzką.

Przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robot nie może stanowić podstawy wyceny przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie 3.**

W projekcie przewidziano montaż osłon kaloryferów np. z płyt MDF. Nigdzie nie ma rysunku jak mają wyglądać, jakie mają mieć wymiary ani ile ich ma być. **Ile ich ma być tych osłon jakie mają mieć wymiary i jak mają wyglądać?**

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający rezygnuje z zakupu i montażu osłon kaloryferów.

### **Pytanie 4.**

Na rysunku IS-01 widać, że instalację sanitarną należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach piwnicy. W projekcie i przedmiarze przewidziano wykonanie robót budowlanych tylko w kotłowni. **Czy w pozostałych pomieszczeniach piwnicy nie będą wykonywane żadne prace ogólnobudowlane ?**

### **Odpowiedź 4**

W pomieszczeniu kotłowni wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SWZ. Dodatkowo po wykonaniu instalacji w pomieszczeniach piwnicy należy przewidzieć uzupełnienie tynków po robotach związanych z montażem instalacji. Należy również przewidzieć uszczelnienie przejścia przez dach. Ponadto z uwagi na to, że na etapie projektowania nie było możliwości sprawdzenia przebiegu kanału technicznego, który prawdopodobnie występuje w pomieszczeniu piwnic należy przewidzieć wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem i przykryciem kanałów technicznych oraz uzupełnieniem okładzin podłogowych - wymiary po trasie instalacji wodnej.

### **Pytanie 5.**

Instalację elektryczną należy wykonać w wielu pomieszczeniach przedszkola. W projekcie i przedmiarze przewidziano wykonanie robót budowlanych tylko w łazienkach. W projekcie nie opisano przy tym żadnych robót budowlanych. W przedmiarze przewidziano *Malowanie powierzchni po robotach instalacyjnych – 1 kpl.* **Co należy pomalować po robotach instalacyjnych tylko zamurowane bruzdy, całe ściany, czy całe pomieszczenia?**

### **Odpowiedź 5**

Zgodnie z SWZ malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach po wymianie instalacji sanitarnej i elektrycznej, a więc całe pomieszczenia (ściany i sufity).

### **Pytanie 6.**

Odpowiedź na pytanie nr 5 jest istotna zarówno ze względu na koszt wykonania zadania, jak i na termin jego zakończenia. Jeżeli do wykonania jest większy zakres prac budowlanych, do których można przystąpić dopiero po wykonaniu prac instalacji elektrycznych to przewidywany termin wykonania powinien być dłuższy. **Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia zadania?**

### **Odpowiedź 6**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia terminu zakończenia zadania z uwagi na to, że od września przedszkole musi funkcjonować. Remont przewidziany jest na okres wakacyjny.

**BURMISTRZ STRZEGOMIA**

Zbigniew Suchyta  
(Kierownik Zamawiającego)