


SKALA 1:100



Prace wykonać odcinkowo na długości 0,9m. Dopuszcza się jednocześnie podbijanie fundamentów na dwóch odcinkach. Jednocześnie należy wykonywać odcinki o tych samych numerach porządkowych (np. 1). W pierwszej kolejności należy wykonać odcinki o numerze 1. Po uzyskaniu minimum 70% wytrzymałości betonu na ściskanie można przystąpić do wykonania ostatniego odcinka.




SF-1 - Pod istniejącą ścianą wykonać podbijanie fundamentów w postaci ściany fundamentowej z betonu monolitycznego klasy C20/25. Szerokość ścian fundamentowych o wymiarze 50cm posadowione na głębokości 1,60m p.p.t. Prace wykonać odcinkowo na długości 2,70m.



Linia przerywaną zaznaczono ścianę konstrukcyjną poziomie parteru

$\sqrt{-1,50}$ - Spód projektowanej
płyty fundamentowej

Płyta gr. 30 cm
Beton: klasy C25/30 W8 F100
Stal: A-IIIN RB500W
 $c_{nom} = 5,0\text{cm}$ (fundamenty)



INZ. BUD.

PRACOWNIA PROJEKTOWA I BUDOWNICTWA

I KADZIERŹ BUDOWLANEGO

UL. DĄBOWA 22, 87-300 BŁONICA,

TEL. 577 666 197, 696 375 410

NIP 874-154-18-22

REGON 340825237

Investor / Adres

GMINA RYŃSK

ul. Mickiewicza 21

87-200 Wąbrzeźno

Projekt / Obiekt

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ŚWIELICY

Adres inwestycji

Ryńsk, gm. Ryńsk, działka nr 207/2,
obręb 0014, jednostka ewidencyjna 041705 2

Rysunek / Temat / Treść

Rzut fundamentów

Projektant

mgr inż.

Łukasz Lisiński

upr. bud. nr KU/P0003/POOK/12

nr KPOIIB KU/P/BO/0193/10

Assistent

tech. bud.

Hubert Kostański

Assistent

mgr inż.

Magdalena Żuchowska

Faza:

Projekt wykonawczy

Brana:

BUDOWLANA

SKALA:

1:100

DATA:

Luty 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następcie Ustawy o (Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)