


1

- Papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Izolmat Bit G 200 S4 SS
- Papa zgrzewalna podkładowa np. Izolmat Bit G 200 S4
- Płyty styropianowe z płytą PSK laminowane papą z nadaniem spadku 3°, w najniższym punkcie gr. min. 20cm, w najwyższym punkcie 35cm
- Bitumiczna masa klejowa np Izoplast Mega-Tex
- Paroizolacja, papa zgrzewalna np. Izolmat Bit V60 S3
- Warstwa gruntująca np. Siplast Primer, Szybki grunt SBS
- Strop żelbetowy gr. 20cm z betonu klasy C25/30 W8 F100

2

- papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Icopal extradach 5,2 Szybki profil SBS
- papa zgrzewalna podkładowa np. Izolmat Bit G 200 S4
- warstwa gruntująca np. Siplast Primer, Szybki grunt SBS
- tynek cementowo - wapienny gr. 1,5cm lub klej na siatce
- ogniomurek-ściana żelbetowa gr. 20cm z betonu klasy C25/30 W8 F100
- styropian fasadowy (100) EPS 040, gr. 10cm
- siatka zatopiona w dwukrotnym kleju
- warstwa podkładu tynkarskiego
- tynek mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr. 1,5mm
- farba silikatowa w kolorze szarym (kolor do ustalenia z inwestorem)

# SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA OGNIOMURU



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA  
BUDOWNICTWA  
I NADZORU BUDOWLANEGO  
INZ BUD  
UL. DWORKOWA 22, 87-500 BRONICA,  
TEL. 577 666 197, 696 375 410  
NIP 874-154-19-22,  
REGON 340825237

Investor / Adres

GMINA RYŃSK  
ul. Mickiewicza 21  
87-200 Wąbrzeźno

Projekt / Obiekt

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO  
BUDYNKU ŚWIETLICY

Adres inwestycji

Ryńsk, gm. Ryńsk, działka nr 207/2,  
obręb 0014, jednostka ewidencyjna 041705\_2

Rysunek / Temat / Treść

Szczegół wykończenia ogniomuru

Projektant

mgr inż. **Łukasz Lisiński**  
nr. bud. w KUP: 0003/P00K/12  
w KPOIB KUP: 000193/10

Asystent

tech. bud. **Hubert Kostański**

Asystent

mgr inż. **Magdalena Żuchowska**

Faza:

Projekt wykonawczy

BUDOWLANA

SKALA:

1:10

DATA:

Luty 2023r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/tytuł architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)