

Przedmiar robót

**Rozbiórka budynku mieszkalnego Leśniczówka Świdrówka, oddz. 16j, dz. nr ewid. 283, obr.
Świdrówka, gm. Szczucin**

Inwestor: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbiórka budynku mieszkalnego Leśniczówka Świdrówka, oddz. 16j, dz. nr ewid. 283, obr. Świdrówka, gm. Szczucin		
1	Element	Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego Leśniczówka Świdrówka		
1		Kalkulacja własna - rozbiórka pokrycia dachu z dachówki ceramicznej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,50*7,20*2-5,50*3,50/2		170,375000
		(3,80+1,20)*3,70/2*2		18,500000
		RAZEM:		188,875000
			m2	188,9
2		Kalkulacja własna - rozbiórka więźby dachowej płatwiowo - kleszczowej, obmiar jw	m2	188,9
3		Kalkulacja własna - rozbiórka stropu - powała drewniana wraz z ociepleniem z trocin oraz glinianą polepą na strychu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11,0*8,50		93,500000
		RAZEM:		93,500000
			m2	93,5
4		Kalkulacja własna - rozbiórka deskowania ścian zewnętrznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*(11,0+8,50)*3,0+8,50*5,0/2*2		159,500000
	minus otwory	(-1,50*1,20*5+0,60*1,20*3+0,90*2,10*2)		-14,940000
		RAZEM:		144,560000
			m2	144,6
5		Kalkulacja własna - rozbiórka ścian drewnianych o konstrukcji wieńcowej, otynkowanych od środka		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany zewnętrzne	2*(11,0+8,50)*3,0-(1,50*1,20*5+0,60*1,20*3+0,90*2,10*2)		102,060000
	ściany wewnętrzne	(3,10*2+3,15+4,0+2,65+8,10*2)*2,80-(0,70*2,0*2+0,80*2,0*6)		77,760000
		RAZEM:		179,820000
			m2	179,8
6		Kalkulacja własna - rozbiórka kominów z cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,40*0,40*7,60+0,40*0,70*7,80+0,40*1,40*7,60		7,656000
		RAZEM:		7,656000
			m3	7,7
7		Kalkulacja własna - rozbiórka podłóg z desek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,10*3,15+2,40*3,15+4,80*3,90+4,0*4,0		52,045000
		RAZEM:		52,045000
			m2	52,0
8		Kalkulacja własna - rozbiórka żelbetowego stropu nad piwnicą		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,40*7,0		37,800000
		RAZEM:		37,800000
			m2	37,8
9		Kalkulacja własna - rozbiórka fundamentów betonowych, opaski wokół budynku oraz chodnika betonowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,80*2+8,70+10,80+2,90*3+4,0+1,10*2+1,20*2,50)*0,40*1,60		28,800000
		(5,0*3+2,90*4)*0,40*2,40		25,536000
		(1,20*(3,50+3,70)+1,50*(2,80+1,20)+4,0*4,0)*0,10		3,064000
		0,40*(11,20+8,70+3,60+1,50+4,0)*0,10		1,160000
		RAZEM:		58,560000
			m3	58,6
10		Kalkulacja własna - dowóz gruntu i zasypianie piwnic oraz wykopów fundamentowych, wyrównanie terenu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7,0*5,0*1,60		56,000000
		(3,80*2+8,70+10,80+2,90*3+4,0+1,10*2+1,20*2,50)*0,40*1,20		21,600000
		RAZEM:		77,600000
			m3	77,6
11		Kalkulacja własna - wywóz materiałów rozbiórkowych z terenu posesji oraz koszty utylizacji	kpl	1
12		Kalkulacja własna - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
	Kosztorys	Rozbiórka budynku mieszkalnego Leśniczówka Świdrówka, oddz. 16j, dz. nr ewid. 283, obr. Świdrówka, gm. Szczucin				
1	Element	Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego Leśniczówka Świdrówka				
1		Kalkulacja własna - rozbiórka pokrycia dachu z dachówki ceramicznej	m2	188,9		
2		Kalkulacja własna - rozbiórka więźby dachowej płatwiowo - kleszczowej, obmiar jw	m2	188,9		
3		Kalkulacja własna - rozbiórka stropu - powała drewniana wraz z ociepleniem z trocin oraz glinianą polepą na strychu	m2	93,5		
4		Kalkulacja własna - rozbiórka deskowania ścian zewnętrznych	m2	144,6		
5		Kalkulacja własna - rozbiórka ścian drewnianych o konstrukcji wieńcowej, otynkowanych od środka	m2	179,8		
6		Kalkulacja własna - rozbiórka kominów z cegły	m3	7,7		
7		Kalkulacja własna - rozbiórka podłóg z desek	m2	52,0		
8		Kalkulacja własna - rozbiórka żelbetowego stropu nad piwnicą	m2	37,8		
9		Kalkulacja własna - rozbiórka fundamentów betonowych, opaski wokół budynku oraz chodnika betonowego	m3	58,6		
10		Kalkulacja własna - dowóz gruntu i zasypanie piwnic oraz wykopów fundamentowych, wyrównanie terenu	m3	77,6		
11		Kalkulacja własna - wywóz materiałów rozbiórkowych z terenu posesji oraz koszty utylizacji	kpl	1		
12		Kalkulacja własna - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1		