

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont cząstkowy ul. Łąkowej w Gorzowie Śląskim</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05 1402-06	2.0*26.0	m <sup>2</sup>	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni (pobocza) w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01 0102-02	- 20 cm głębokości koryta 0.4*12.5+0.6*78.0+0.75*32.0	m <sup>2</sup>	75.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.800</b>
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01 0102-02	głębokości koryta - pod ściek betonowy 21.0*0.7	m <sup>2</sup>	14.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.700</b>
4	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem	m		
d.1	1403-06	skarp rowu 44.0	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	nawierzchni w gruncie kat. III-IV (14.7+44.0)*0.6	m <sup>2</sup>	35.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.220</b>
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
6	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce ce-	m		
d.2	0606-03	mentowo-piaskowej 21.0	m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
7	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-04	75.0*4.1+7.5*3.5	m <sup>2</sup>	333.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>333.750</b>
8	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfal-	t		
d.3	1106-01	tową 337.75*10%*0.05*2.4	t	4.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.053</b>
9	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-07	75.0*4.1+7.5*3.5	m <sup>2</sup>	333.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>333.750</b>
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna as-	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05 0310-06	faltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 75.0*4.1+7.5*3.5	m <sup>2</sup>	333.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>333.750</b>
11	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach 0.6*(24.0+32.0+22.0)+0.4*12.5+0.75*32.0	m <sup>2</sup>	75.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.800</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
12	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.4	1404-01	6.0	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m <sup>2</sup>		
d.4	1402-02	0.5*(24.0+32.0+12.5+32.0+21.0+22.0)	m <sup>2</sup>	71.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.750</b>