

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont cząstkowy ul. Łąkowej w Gorzowie Śląskim					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy-	m ²		
d.1	0102-02/03	wozem materiału z rozbiórki	m ²	169.200	
		47.0*3.6			
				RAZEM	169.200
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości	m ²		
d.1	0804-03	20 cm	m ²	188.000	
	0804-04	47.0*4.0			
				RAZEM	188.000
3	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury PVC o śr. 30 cm	m		
d.1	0816-01	6.0+8.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2		Roboty ziemne			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²	188.000	
	0101-02	47.0*4.0			
				RAZEM	188.000
5	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem	m		
d.2	1403-06	skarp rowu	m	201.000	
		70.0+131.0			
				RAZEM	201.000
3		Elementy odwodnienia			
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o śr. 30 cm	m		
d.3	0605-06	6.0+8.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 2-31	Obrukowanie wylotów przepustów rurowych z kamienia obrobionego	m ²		
d.3	0609-06	(granitu) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	4.000	
		0.5*1.0*2.0*2*2			
				RAZEM	4.000
4		Podbudowy			
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.4	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	188.000	
		47.0*4.0			
				RAZEM	188.000
9	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po za-	m ²		
d.4	0106-03	gęszczeniu	m ²	188.000	
	0106-04	47.0*4.0			
				RAZEM	188.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.4	0114-05	czeniu 24 cm	m ²	188.000	
	0114-06	47.0*4.0			
				RAZEM	188.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-	m ²		
d.4	0114-07	gęszczeniu 8 cm	m ²	188.000	
		47.0*4.0			
				RAZEM	188.000
12	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.4	1004-04	47.0*3.8	m ²	178.600	
				RAZEM	178.600
13	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07	47.0*3.8	m ²	178.600	
				RAZEM	178.600
5		Nawierzchnie			
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - warstwa wiążąca as-	m ²		
d.5	0310-01	faltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	178.600	
		47.0*3.8			
				RAZEM	178.600
15	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.5	1004-07	47.0*3.6	m ²	169.200	
				RAZEM	169.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.5 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 47.0*3.6	m ² m ²	 169.200	
				RAZEM	169.200
17	KNR 2-31 d.5 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach 0.3*47.0*2	m ² m ²	 28.200	
				RAZEM	28.200
18	KNR 2-31 d.5 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na zjazdach (5.0+7.0)*2.0	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
6		Roboty wykończeniowe			
19	KNR 2-31 d.6 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 47.00*0.5*2	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000