


## Detal dylatacji przez płytę



Wykonanie dylatacji
1. Nacięcie płyty na grubość 1/3 grubości płyty
2. Po 30 dniach poszerzenie szczeliny i zfrezowanie krawędzi
3. Oczyszczenie szczeliny
4. Zagruntowanie
5. Wprowadzenie sznura dylatacyjnego
6. Zalanie masą dylatacyjną

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budowa obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscu publicznym - montaż urządzeń skateparku wraz z utwardzeniem oraz oświetleniem terenu oraz budową fragmentu ciągu pieszego		
TYTUŁ	Detal dylatacji przez płytę		
ID plus Architekci	PROJEKTOWAŁ	podpis	data WRZESIEŃ 2021
	mgr inż.arch. Marcin Dziadoń nr upr. MPOIA/045/2016		skala 1:2
			rys. nr