


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "A"

skala 1:10



warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 23 cm
stabilizacja piasku cementem C3/4 gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm
podłoże gruntowe

pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
podłoże gruntowe

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "A"

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "A"			
OBIEKT	BUDOWA ULICY SZKOLNEJ - DROGI GMINNEJ NR 030549C W MIEJSCOWOŚCI DRZYCIM		SKALA RYS 1:10
ADRES	DRZYCIM, UL. SZKOLNA, DZIAŁKI NR: 205/8, 223 (po podziale 223/1), 224 (po podziale 224/1), 225/6 (po podziale 225/8), 225/7, 226, 227 (po podziale 227/1), 228 (po podziale 228/1), 556		DATA: 12.2019r.
INWESTOR	GMINA DRZYCIM UL. PODGÓRNA 10 ; 86-140 DRZYCIM		NR RYS.: PB-8
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
projektant mgr inż. Tomasz Wiese	KUP/0040/POOD/10	drogowa	
sprawdzający mgr inż. Rafał Rosengart	POM/0098/POOD/11	drogowa	
opracował mgr inż. Tomasz Zwara	-	drogowa	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH

JANUSZ GRABOWSKI

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F

86-100 Świecie

tel.: 661 793 740

e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

