

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KWP Okna			
1.1		Prace demontażowe			
1	KNR-W 4- d.1. 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
1		7,59	m ²	7,59	
				RAZEM	7,59
1.2		Prace montażowe			
2	kalk. własna	Dostawa i montaż okien PCV współczynnik przenikania ciepła U = 0,9W/(m ² K), w raz z uzupełnieniem glifu i pomalowaniem	m ²		
2		7,59	m ²	7,59	
				RAZEM	7,59
3	kalk. własna	Obróbka glifów okiennych.	szt		
2		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
4	KNR-W 4- d.1. 01 0506-05	Uszczelnienie SILIKONEM styków obróbek blacharskich z murami.	m		
2		4,62	m	4,62	
				RAZEM	4,62
5	KNR 2-02 d.1. 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - (wykonanie warstwy spadkowej na istniejącej płycie balkonowej).	m ²		
2		2,54*0,3	m ²	0,76	
				RAZEM	0,76
6	KNNR 3 d.1. 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną obróbka przy drzwiach balkonowych.	m ²		
2		0,76	m ²	0,76	
				RAZEM	0,76
7	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
2		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

SPECJALISTA
 Wydział Inwestycji i Remontów
 KWP z siedzibą w Radomiu
 Inż. ...
 KAZANÓW