

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - ze schodów zewn. 4.40*1.40 1.40*(0.30+0.15)*8 (1.65+0.15*2+1.90+0.30)*0.10 (1.40+4.40+2.70)*0.15	m ² m ² m ² m ²	 6.160 5.040 0.415 1.275	
				RAZEM	12.890
2	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych poz.1	m ² m ²	 12.890	
				RAZEM	12.890
3	KNR BC-02 0204-01	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe poziomych poz.1	m ² m ²	 12.890	
				RAZEM	12.890
4	KNR BC-02 0301-01	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych poz.1	m ² m ²	 12.890	
				RAZEM	12.890
5	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych Qzet na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm poz.1	m ² m ²	 12.890	
				RAZEM	12.890
6	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową balustrady schodowej z wcześniejszym oczyszczeniem (1.40+4.40+2.70)*1.15	m ² m ²	 9.775	
				RAZEM	9.775
7	KNR 2-31 0805-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w celu zamontowania wycieraczki 1.10*0.60	m ² m ²	 0.660	
				RAZEM	0.660
8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (1.10+0.50)*2	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
9	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia Vema wpuszczana w kostkę o wym. 1,0x0,50m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.1*0.01	m ³ m ³	 0.129	
				RAZEM	0.129
11	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki poz.10	m ³ m ³	 0.129	
				RAZEM	0.129