



Gmina Zbrostawice

ul. Oświęcimska 2 • 42-674 Zbrostawice

Tel. 32 233 70 12 • fax. 32 233 71 00

www.zbrostawice.pl • email: urzad@zbrostawice.pl

Zbrostawice, dn. 13.06.2024 r.

PZP.271.8.2024

Informacja o zadanych w postępowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmianie SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 tj.), dalej Pzp, na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach– etap III” - kanalizacja sanitarna grawitacyjna**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada badania gruntu (ekspertyzę geotechniczną). Prosimy o udostępnienie. Dokument jest szczególnie ważny podczas rozliczenia ryczałtowego, tym bardziej, iż Zamawiający w kosztorysie wskazuje na konieczność odwodnienia gruntu zestawem igłofiltrów, a w sąsiedztwie budowy przepływa rzeka.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dokumentację geologiczno - inżynierską, którą udostępnia w niniejszym postępowaniu (zał. nr 1 do niniejszego pisma).

Pytanie nr 2

Proszę o wskazanie ilości oraz technologii występujących odtworzeń nawierzchni drogowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem punktu 2.3 SWZ w przypadku wejścia w teren działki drogowej nawierzchnię należy odtworzyć z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zielonym, w związku z czym nie wskazuje się odtworzeń nawierzchni drogowych, w projekcie roboty zostały prowadzone metodami bezwykopowymi.

Pytanie nr 3

Czy studnia S2 jest istniejąca? Czy studnia S4 przy ul. Bytomskiej 11 jest istniejąca? Czy studnia S1 przy ul. Bytomskiej 7 jest istniejąca?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje w ramach niniejszego postępowania z realizacji odcinka S1 - S2 - S3 przy budynku nr 7 oraz S4 - S5 do budynku nr 11 ul. Bytomskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 812/197, 581/198, 912/193, gdzie zlokalizowane są studnie S4 (ul. Bytomska 11) i S1 (ul. Bytomska 7).

Natomiast Zamawiający wyjaśnia, iż studnia S2 to studnia nowoprojektowana z odpowietrzaniem.

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie sposobu włączenia w studnie istniejące lub na linii kanału istniejącego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż włączenie należy wykonać z wykorzystaniem przejść szczelnych, włączenie do istniejących studni wykonać zgodnie z profilem, w kinetę lub poprzez otworowanie powyżej kinety.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania robót przewiertowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania robót przewiertowych.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka S1-S2 (il. Bytomska 7) w technologii wykopu otwartego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje w ramach niniejszego postępowania z realizacji odcinka S1 - S2 - S3 przy budynku nr 7.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga zastosowania płyt żelbetowych pod studniami betonowymi o wymiarach większych o 20% od średnicy studni? Jaka jest wymagana grubość tych płyt?

Odpowiedź:

W przypadku gruntów nienośnych Zamawiający wymaga zastosowania pod studniami betonowymi zabudowy płyt żelbetowych o wymiarach 20% większych niż średnica studni. Grubość płyt min. 15 cm.

W gruntach nośnych dopuszcza się rezygnację z wykonania płyty, natomiast należy wykonać podbudowę z 20 cm zagęszczonej warstwy piasku lub 10cm betonu B10.

W związku z powyższym działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający-Gmina Zbrosławice, dokonuje zmiany treści SWZ jak niżej:

Zmiana nr 1:

Dotyczy zmiany opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 2.3 SWZ) poprzez wykreślenie słów: „oraz na odcinku S1 - S2 - S3 przy budynku nr 7 ul. Bytomskiej oraz S4 - S5 na działkach o numerach ewidencyjnych 812/197, 581/198, 912/193”.

Pkt. 2.3 SWZ

JEST:

2.3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku S2- S3- S4- S5- S6, S5-S11,S4-S10,S3- S4.1 na działkach o numerach ewidencyjnych 189, 191, 127, 125, 587/192, 350 oraz 592/351 przy drodze bocznej od ul. Bytomskiej (projekt objęty pozwoleniem zamiennym nr 276/23 z dn. 30.03.2023 r.) oraz na odcinku S1 - S2 - S3 przy budynku nr 7 ul. Bytomskiej oraz S4 - S5 na działkach o numerach ewidencyjnych 812/197, 581/198, 912/193 w Karchowicach z rur PVC-U o średnicy od 160 do 200 mm, zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscu włączeń poszczególnych przyłączy należy zabudować studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN1000 z włazem żeliwnym typu ciężkiego.

W ramach inwestycji zostanie wykonany poniższy zakres prac:

- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne w zakresie kanalizacyjnym;
- roboty montażowe;
- roboty ziemne i odtworzeniowe;
- nadzór branżowy.

Obecnie w miejscowości Karchowice kanalizacja sanitarna występuje w ulicach: Dąbrowskiej, Polnej, Słonecznej, Widokowej oraz Bytomskiej. Ścieki bytowe są odprowadzone do biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Bytomskiej. W celu uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Karchowice opracowano dokumentację projektową obejmującą teren całej miejscowości wraz z odprowadzeniem nieczystości do oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu. W roku 2021 dokonano podziału dokumentacji projektowej na 5 etapów, jednocześnie zmieniając końcowy punkt zrzutu dla etapu I, którym jest nowo wybudowana obecnie oczyszczalnia ścieków. Oczyszczone ścieki zgodnie z

uzyskany pozwoleniem wodnoprawnym zostaną odprowadzone do cieków Srocza. W przypadku wejścia w teren działki drogowej **nawierzchnię należy odtworzyć z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni**. W ramach zadania wykonawca winien opracować, zatwierdzić oraz wprowadzić tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót. Wejście w teren działek nie należących do Zamawiającego należy uzgodnić w właścicielu terenu; Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uproszczoną, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi.

PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:

2.3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku S2- S3- S4- S5- S6, S5-S11, S4-S10, S3- S4.1 na działkach o numerach ewidencyjnych 189, 191, 127, 125, 587/192, 350 oraz 592/351 przy drodze bocznej od ul. Bytomskiej (projekt objęty pozwoleniem zamiennym nr 276/23 z dn. 30.03.2023 r.) ~~oraz na odcinku S1 – S2 – S3 przy budynku nr 7 ul. Bytomskiej oraz S4 – S5 na działkach o numerach ewidencyjnych 812/197, 581/198, 912/193~~ w Karchowicach z rur PVC-U o średnicy od 160 do 200 mm, zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscu włączeń poszczególnych przyłączy należy zabudować studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN1000 z włazem żeliwnym typu ciężkiego.

W ramach inwestycji zostanie wykonany poniższy zakres prac:

- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne w zakresie kanalizacyjnym;
- roboty montażowe;
- roboty ziemne i odtworzeniowe;
- nadzór branżowy.

Obecnie w miejscowości Karchowice kanalizacja sanitarna występuje w ulicach: Dąbrowskiej, Polnej, Słonecznej, Widokowej oraz Bytomskiej. Ścieki bytowe są odprowadzone do biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Bytomskiej. W celu uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Karchowice opracowano dokumentację projektową obejmującą teren całej miejscowości wraz z odprowadzeniem nieczystości do oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu. W roku 2021 dokonano podziału dokumentacji projektowej na 5 etapów, jednocześnie zmieniając końcowy punkt zrzutu dla etapu I, którym jest nowo wybudowana obecnie oczyszczalnia ścieków. Oczyszczone ścieki zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym zostaną odprowadzone do cieków Srocza. W przypadku wejścia w teren działki drogowej **nawierzchnię należy odtworzyć z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni**. W ramach zadania wykonawca winien opracować, zatwierdzić oraz wprowadzić tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót. Wejście w teren działek nie należących do Zamawiającego należy uzgodnić w właścicielu terenu; Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uproszczoną, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi.

Zamawiający informuje, iż **do wyceny oferty nie należy ujmować części dokumentacji projektowej, która w załączniku „8_Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa.zip” nazwana jest „2.Karchowice_przyłącza_Restauracja”.**

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Załączniki:

1. Dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Wójt Gminy Zbrosławice
/-/ Katarzyna Zyga

Otrzymują:

- 1) <https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice>