

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zakres robót obejmuje wykonanie poniższego podestu z kostki betonowej:



Parametry podestu:

- Długość wraz z obrzeżami - ok. 12 m;
- Szerokość wraz z obrzeżami - ok 2 m;
- Wysokość (rzeczywista) przy chodniku - ok 15 cm

II. Szczegółowy zakres:

1. Zabezpieczyć teren w miejscu przeprowadzenia robót budowlanych.
2. Umożliwić dostęp do lokali i bankomatu, przyległych do podestu, w godzinach wykonania prac budowlanych i w godzinach nocnych za pomocą trapu/ów.
3. Skuć/rozebrać stary zniszczony podest betonowy wraz z pozostałościami okładziny z gresu.
4. Utylizować gruz.
5. Wykonać korytowanie - usunąć warstwę gleby na głębokość ok 30 cm, by móc wykonać podbudowę z uwzględniając ułożenie kostki (górną warstwę kostki winna być równa górnej wysokości podestu. Grubość podbudowy po zagęszczeniu powinna wynosić ok. 20 cm. zagęszczana warstwami po ok 10 cm.).
6. Wyprofilować koryto na warstwie spodniej, nadając podłożu spadek o wielkości ok.3-5%.
7. Wykonać zagłębienie po obrysie zewnętrznym podestu dla zamontowania obrzeży.
8. Zamontować obrzeża z trzech stron podestu (strony boczne ze spadkiem w kierunku chodnika), wykonane z obrzeży betonowych o grubości 6 cm, wysokości 30 cm na ławie z podsypki betonowej.
9. Wykonać podbudowę z kruszywa betonowego zagęszczonego mieszanką piasku pospółki z cementem.
10. Wykonanie nawierzchni podestu (pomiędzy ograniczeniami i budynkiem) z kostki brukowej betonowej o grubości min. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości min 5cm. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej równa z górną powierzchnią obrzeża betonowego.
11. Wykonać spoinowanie kostki brukowej piaskiem drobnej frakcji (mułek).

Uwagi do robót: Nawierzchnia podestu z kostki betonowej przy budynku Wojska Polskiego 1/19, w otworach drzwiowych powinna być równa poziomem z płaszczyzną istniejącą w lokalach do podestu przyległych.

Uwaga: Zastosowane materiały w szczególności dotyczące kostki betonowej na nawierzchnię i obrzeża oraz ich kolorystyka do uzgodnienia z koordynatorem Umowy. Kostka betonowa na nawierzchnię nawiązująca do wyglądu i kolorystyki nawierzchni łączonych. Zastosowane materiały użyte do wykonania podestu winne być nowe i nieużywane. Sprzęt oraz materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia zapewnia Wykonawca.

Uwaga: Do obowiązków Wykonawcy należy również poinformowanie Najemców lokali przyległych do podestu o planowanych pracach.