

Przedmiar
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P
w m. Robczysko.

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,215
II	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika, zjazdów z kostki betonowej, płytek betonowych wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3,0 km	m ²	360,00
3	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3,0 km	mb	550,00
III	ROBOTY ZIEMNE			
4	04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechaniczne profilowania i zagęszczenia	m ²	418,00
IV	PODBUDOWY			
5	04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa o gru.i 15,0cm (stabilizacja gruntu w mieszarce) - chodnik, zjazdy.	m ²	350,00
6	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B-15) o grub. 15,0 cm. (zjazdy)	m ²	32,00
V	NAWIERZCHNIA			
7	08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	350,00
VI	ELEMENTY ULIC			
8	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem	mb	14,00
9	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem na płask od strony posesji	mb	14,00
10	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoim zaprawą cem.	mb	425,00
11	01.03.07	Regulacja pionowa oraz pozioma, górnej części studzienki telekomunikacyjnej	szt	4,00

sporządził: