







- LEGENDA:**
- 1 - 8cm - kostka brukowa betonowa beżfazowa w min 3 wymiarach, jezdnia i wjazdy kolor szary melanz, chodnik kolor pastelito (piaskowy);
 - 2- 15/17cm nawierzchnia z kostki kamiennej surowolupanej;
 - 3- 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
 - 4- 5-7cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
 - 5- 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 ;
 - 6- 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3;
 - 7- 20cm - warstwa podbudowy z betonu klasy C12/15;
 - 8- 10cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2,0
 - 9- 10cm - warstwa odcinająca z piasku
 - 10 - pobocze gruntowe/pas zieleni - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawałowany.




- Krawężniki:**
- A - krawężnik betonowy opornik 12x25x100cm (światło +1cm);
 - B - krawężnik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +2cm);
 - C - obrzeże betonowe chodnikowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +4cm/-1cm);
 - E - palisada betonowa 12x18x60cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +5cm/+15cm)




SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:25




SZCZEGÓŁ "B" SKALA 1:25




SZCZEGÓŁ "B'" SKALA 1:25




SZCZEGÓŁ "C" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "D" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "E" SKALA 1:25



ERNEST KŁOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice			
Gmina Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów			
Nazwa:	Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Międzywodzie		
Lokalizacja:	powiat kamieński; gmina Dziwnów, m. Międzywodzie; obręb Międzywodzie działki nr 189/1, 190/26, 184/7, 184/2, 217/46, 217/37, 900, 194/10, 902, 912, 302/24, 302/60,		
Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne		Nr rys.: 3
Projektował:	mgr inż. Ernest Kłos	ZAP/0076/PWOD/13	skala: 1:50
			luty 2022r.