


**LEGENDA:**

1 - 8cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa, kolor szary melanż;  
2 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;  
3 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3;  
4 - 10cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spowiem C1,5/2,0  
5 - pobocze gruntowe/pas zieleni - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawalowany.

**Krawężniki:**  
A - krawężnik betonowy opornik 12x25x100cm (światło +1cm);  
B - krawężnik betonowy drogowy najezdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +2cm);



ERNEST KLOS Projekt Budowy Drogi, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice			
Gmina Dziadowo, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziadowo			
Nazwa:	Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Międzywodzie		
Lokalizacja:	powiat kamieński; gmina Dziadowo, m. Międzywodzie; obręb Międzywodzie		
Tytuł projektu:	Detal zjazdu		Nr rys.: 5
Projektował:	mgr inż. Ernest Klos	ZAR02076PWOD13	skala: 1:50 maj 2022r.