



Przekrój I-I



Przekrój II-II




LEGENDA:

- 1 - 8cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa w min 3 wymiarach, jezdnia i wjazdy kolor szary melanz, chodnik kolor pastello (piaskowy);
- 2- 15/17cm nawierzchnia z kostki kamiennej surowolupanej;
- 3 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
- 4 - 5-7cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
- 5 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 ;
- 6 - 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3;
- 7 - 20cm - warstwa podbudowy z betonu klasy C12/15;
- 8 - 10cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2,0
- 9 - 10cm - warstwa odcinająca z piasku
- 10 - pobocze gruntowe/pas zieleni - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawałowany.


Krawężniki:

- A - krawężnik betonowy opornik 12x25x100cm (światło +1cm);
- B - krawężnik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +2cm);
- C - obrzeże betonowe chodnikowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +4cm/-1cm);


Przekrój III-III




SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "B" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "C" SKALA 1:25



ERNEST KŁOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice			
Gmina Dziwnów, ul. Szczepa 5, 72-420 Dziwnów			
Nazwa:	Przebudowa ul. Radosnej i Pogodnej w m. Międzywodzie		
Lokalizacja:	powiat kamieński, gmina Dziwnów, m. Międzywodzie; obręb Międzywodzie działki nr 302/60, 302/70,		
Tytuł rysunku:	Detal zjazdu		Nr rys.:3
Projektował:	mgr inż. Ernest Kłos	ZAP/0076/PWOD/13	skala: 1:50
			luty 2022r.