

Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich
Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji poniżej gruntu
ADRES INWESTYCJI : ul. Gliwicka 17 w Tarnowskich Górach
INWESTOR : Urząd Miasta Tarnowskie Góry
ADRES INWESTORA : 42-600 Tarnowskie Góry Rynek 4
WYKONAWCA ROBÓT : Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Mnich

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe					
1		Roboty poniżej gruntu wykonane od strony ulicy			
1	Kalkulacja d.1 własna	Oplata za zajęcie chodnika na czas wykonywania prac $(10.65+22.25)*((1.35+2.33)/2)+3.25*1.8$	m ² m ²	66.386	
				RAZEM	66.386
2	KNR 4-04 d.1 0901-03+ KNR4- 040901-04	Analogia - Odgródzenie terenu wokół wykopu - zabezpie- czenie przed dostępem osób postronnych - ogrodzenie tymczasowe - postawienie i rozbiórka $1.35+10.65+1.8+1.8+22.25+2.33$	m m	40.180	
				RAZEM	40.180
3	KNR 2-31 d.1 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej $10.65+1.8+1.8+22.25$	m m	36.500	
				RAZEM	36.500
4	KNR 2-31 d.1 0805-03	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie $(10.65+22.25)*((1.35+2.33)/2)+3.25*1.8$	m ² m ²	66.386	
				RAZEM	66.386
5	KNR 2-25 d.1 0419-05 + KNR 2-25 0420-03	Analogia - Demontaż znaku drogowego na czas wykopu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1	Zabezpieczenie studni teletechnicznej przed zapadnięciem w czasie robót ziemnych 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
7	d.1	Zabezpieczenie studzienki odwadniającej rury spustowe przed zapadnięciem w czasie robót ziemnych 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
8	d.1	Zabezpieczenie schodów przed zapadnięciem w czasie robót ziemnych 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
9	KNR 4-01 d.1 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, w gruncie kategorii IV $((10.65+22.25)*((1.35+2.33)/2)+3.25*1.8)*1.0$	m ³ m ³	66.386	
				RAZEM	66.386
10	KNR 4-01 d.1 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5m, głębokość do 3m $(10.65+3.25+21.25)*1.0$	m ² m ²	35.150	
				RAZEM	35.150
11	KNR 4-01 d.1 0107-08	Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego 3.0*3	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 $(10.65+3.25+21.25)*1.0$ zsypy $(0.6*2+1.0+0.4*2+0.8)*1.0*8$	m ² m ² m ²	35.150 30.400	
				RAZEM	65.550
13	KNR 4-01 d.1 0108-17 tynk naświetla okna	Wywóz gruzu samochodami samowytładowczymi do 1km, $65.55*0.02$	m ³ m ³	1.311	
				RAZEM	1.311
14	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywóz gruzu samochodami samowytładowczymi na każdy następny 1km, gruz (kol.17- 19) Krotność = 7 1.311	m ³ m ³	1.311	
				RAZEM	1.311
15	d.1	Oplata za składowanie gruzu 1.311	m ³ m ³	1.311	
				RAZEM	1.311
16	KNR 4-01 d.1 0354-06	Wykucie krat naświetli o powierzchni do 1 m2 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 4-01 d.1 0737-01	Oczyszczenie ściernie ścian piwnic. $(10.65+3.25+21.25)*1.0$ zsypy $(0.6*2+1.0+0.4*2+0.8)*1.0*8$	m ² m ² m ²	35.150 30.400	
				RAZEM	65.550
18	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa- piennej ceglami	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	zsypy	$(0.6*2+0.8)*1.0*0.12*8*0.3$	m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
19 d.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe- tonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 65.55	m ² m ²	65.550	
				RAZEM	65.550
20 d.1	KNR 0-40 0213-01 od strony uli-cy	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji - lepek asfaltowo-kauczukowy 65.55	m ² m ²	65.550	
				RAZEM	65.550
21 d.1	KNR 0-40 0213-0301	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, wykonanie hydroizolacji,- lepek asfaltowo-kauczukowy 65.55	m ² m ²	65.55	
				RAZEM	65.55
22 d.1	KNR-W 2-02 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku. Styropian XPS 035 gr. 10 cm. na lepiku asfaltowo-kauczukowym $(10.65+3.25+21.25-0.8*8)*1.0$	m ² m ²	28.75	
				RAZEM	28.75
23 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki; Uwaga: zastosowano siatkę 175 g/m ² 28.75	m ² m ²	28.75	
				RAZEM	28.75
24 d.1	KNR-W 2-02 0606-03 zsypy	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej $(10.65+3.25+21.25)*1.0$ $(0.6*2+1.0)*1.0*8$	m ² m ² m ²	35.2 17.6	
				RAZEM	52.8
25 d.1	KNR 0-28 2629-03 od strony uli-cy	Montaż listwy zamykającej do folii kubełkowej 52.8	m m	52.8	
				RAZEM	52.8
26 d.1	KNR 0-40 0102-01	Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany - zaprawa naprawcza 52.8	mb mb	52.8	
				RAZEM	52.8
27 d.1	KNR 4-02 0214-04	Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
28 d.1	KNR 4-02 0217-01	Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm - rura pionowa poniżej gajgera 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
29 d.1	KNR 4-02 0217-02	Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - kolana żeliwne 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm, grunt kategorii III 66.386	m ³ m ³	66.386	
				RAZEM	66.386
31 d.1	KNR 2-25 0419-02 + KNR 2-25 0420-01	Znaki drogowe na słupie z rur stalowych - Montaż znaku z odzysku - współ. do R=1,3 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1	KNR 2-02 1210-01	Kraty stalowe prętowe o powierzchni do 1 m ² - zamknięcie naświetli 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
34 d.1	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m ² 0.8*0.6*8	m ² m ²	3.840	
				RAZEM	3.840