

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont - wymiana stolarki okiennej w budynkach 6,7,8,10, 11 w kompleksie 2972  
ADRES INWESTYCJI: 64-100 Leszno, ul. Raclawicka 1  
NAZWA INWESTORA: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny  
ADRES INWESTORA: Poznań, ul. Silniki 1

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>BUDYNEK NR 1</b>			
1 d.1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> , 6-cio komorowe łukowe, zestaw 3-szybowy z szprosami 26mm, wsp. ciepła Uw <1,15 Wm <sup>2</sup> K, kolor biały wraz z klamką okucia obwiedniowe, dwuskrzydłowe wraz z montażem parapetu wewnętrznego białego z PCV o szerokości do 40 cm.	m <sup>2</sup>		
	budynek nr 6	1,12 * 2,14 * 1	m <sup>2</sup>	2,397	
	budynek nr 7	1,12 * 2,14 * 10	m <sup>2</sup>	23,968	
	budynek nr 8	1,12 * 2,14 * 7	m <sup>2</sup>	16,778	
	budynek nr 10	1,12 * 2,14 * 4	m <sup>2</sup>	9,587	
	budynek nr 11	1,12 * 2,14 * 6	m <sup>2</sup>	14,381	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,110</b>
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1,30 * 28	m	36,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,400</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY PORZĄDKOWE</b>			
3 d.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i okien na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		(67,11 * 0,1) + (28,0 * 0,3) * 0,05	m <sup>3</sup>	7,131	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,131</b>
4 d.2		Opłaty za utylizację	m <sup>3</sup>		
		7,131	m <sup>3</sup>	7,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,13</b>