

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Malowanie drzwi w budynku SP3 lakierobejcą z szpachlowaniem ubytków			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		64,00	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
2 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		<i>Parter</i> 2 * 14 * 1,00 * 2,25 + 2 * 3,58 * 3,65 + 1,80 * 0,60 * 2 + 14 * 2,25 * 0,40 * 2 + 14 * 1,00 * 0,40	m2	122,09	
		<i>Piętro</i> 2 * 10 * 1,00 * 2,25 + 2 * 2,33 * 3,70 + 2 * 1,80 * 0,60 + 2,50 * 0,45 * 2 + 10 * 2,25 * 0,40 * 2 + 10 * 1,00 * 0,40	m2	88,65	
		<i>Zejscie glowne na boisko</i> 2,35 * 3,35 * 2 + 2,30 * 3,50 * 2	m2	31,85	
		<i>Zejscie do piwnicy i piwnica</i> 11 * 1,00 * 1,90 * 2 + 3,30 * 2,67 * 2 + 2,47 * 2,10 * 2 + 11 * 1,90 * 0,40 * 2 + 11 * 0,40 * 1,00	m2	90,92	
		<i>Wejscie glowne</i> 2 * 2,23 * 3,50 + 2 * 3,58 * 3,65	m2	41,74	
		<i>Wejscie od str prawej na boisko</i> 2 * 2,80 * 4,60 + 2 * 5 * 0,90 * 2,00 + 0,70 * 1,20 * 2 + 5 * 2,00 * 0,40 * 2 + 5 * 0,40 * 0,90	m2	55,24	
		<i>Główna klatka schodowa</i> 2 * 1,40 * 0,60 * 2 + 2 * 1,00 * 2,00 * 2 + 2 * 2,00 * 0,40 * 2 + 2 * 0,40 * 1,00	m2	15,36	
				RAZEM	445,85
3 d.1	TZKNC N- K/V t.15-b.01	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia profilowana	dm2		
		150	dm2	150,00	
				RAZEM	150,00
4 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie lakierobejcą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m2		
		432,45	m2	432,45	
				RAZEM	432,45

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
1		Malowanie drzwi w budynku SP3 lakierobejcą z szpachlowaniem ubytków						
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	64,00	0,00			
1*		przedmiar = 64,00 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	3,6480	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	22,8480	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	445,85	0,00			
1*		przedmiar = 445,85 m2 -- R -- robocizna 0,49 r-g/m2 -- M --	r-g	218,4665	0,00	0,00		
2*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0,43 ark/m2	ark	191,7155	0,00		0,00	
3*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0,5 dm3/m2	dm3	222,9250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	TZKNC N-K/V t.15-b.01	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia profilowana	dm2	150,00	0,00			
1*		przedmiar = 150,00 dm2 -- R -- robocizna 0,089 r-g/dm2 -- M --	r-g	13,3500	0,00	0,00		
2*		Szpachlówka do drewna 1,05 dm3/dm2	dm3	157,5000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie lakierobejcą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m2	432,45	0,00			
1*		przedmiar = 432,45 m2 -- R -- robocizna $0,62 \cdot (1,5 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2) = 2,48$ r-g/m2 -- M --	r-g	1 072,4760	0,00	0,00		
2*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. $0,49 \cdot (1,5 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2) = 1,96$ ark/m2	ark	847,6020	0,00		0,00	
3*		Lakierobejca ochr-dekoracyjn. wodorozcień. 0,22 dm3/m2	dm3	95,1390	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Malowanie drzwi w budynku SP3 lakierobejcą z szpachlowaniem ubytków				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Malowanie drzwi w budynku SP3 lakierobejcą z szpachlowaniem ubytków	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0%	0,00				
R+0%S					
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie:    zero i 0/100 zł