

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Remont pomostów nad jeziorem w Wartosławiu

Obiekt : Roboty budowlane

Wymiana pokrycia pomostów

Inwestor : Urząd Miasta i Gminy Wronki

Adres : ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Wymiana pokrycia pomostów

Budowa : Remont pomostów nad jeziorem w Wartosławiu
 Obiekt : Roboty budowlane

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
	A Demontaż istniejących pomostów, utylizacja materiałów z rozbiórki.	

	Razem : Demontaż istniejących pomostów, utylizacja materiałów z rozbiórki.
	B Nowe pokrycie pomostu	

	Razem : Nowe pokrycie pomostu
		Wartość kosztorysowa robót :

Wymiana pokrycia pomostów

Budowa : Remont pomostów nad jeziorem w Wartosławiu

Obiekt : Roboty budowlane

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

A Demontaż istniejących pomostów, utylizacja materiałów z rozbiórki.

1	PKZ 005-0002-32-00 PP PKZ Rozebranie deskowania pomostów - analogia	96,900 m2			
				$2.04 * (24 + 23.5) =$	96,900
				Razem =	96,900 m2

2	KNR 201-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Transport na odległość do 2 km zdemontowanej konstrukcji drewnianej pomostów - analogia	4,800 mp			
	Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny				
	poszycie wierzchnie pomostów:			$2.04 * (24 + 23.5) * 0.04 =$	3,9
	konstrukcja usztywniająca:			$3 * (24 + 23.5) * 0.06 * 0.1 =$	0,9
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =				4,800 mp

3	KNR 201-0110-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu rozebranego pokrycia pomostów - dopłata za dalsze 4 km przewozu	4,800 mp			
	Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny				

B Nowe pokrycie pomostu

4	KNR analiza własna Wykonanie i montaż nowego pokrycia pomostów. Przygotowanie nowych łat i belek drewnianych na wykonanie pomostów; heblowanie łat, zabezpieczenie przeciwilgocione i przeciwgrzybiczne drewna przymocowanie belek usztywniających wykonanie otworów do mocowania pomostów do konstrukcji nośnej. Montaż przygotowanych elementów do konstrukcji nośnej.	96,900 m2			
---	---	-----------	--	--	--

5	analiza własna Dostawa materiałów - zakup nowych łat i belek drewnianych na wykonanie pomostów. W cenie dostawy ująć śruby ocynkowane do mocowania elementów pomostów.	4,800 m3			
---	---	----------	--	--	--

6	KNR 233-0718-08-00 IGM Warszawa Jednokrotne ręczne malowanie pędzlem elementów stalowych konstrukcji pomostu i drabinek / podkład/ - analogia	2,500 t			
---	--	---------	--	--	--

7	KNR 233-0718-08-30 IGM Warszawa Jednokrotne ręczne malowanie pędzlem elementów stalowych konstrukcji pomostu i drabinek /warstwa wierzchnia/ - analogia	2,500 t			
---	--	---------	--	--	--

8	analiza własna Wykonanie fundamentów przy połączeniu pomostu z plażą - pomost zachodni	0,128 m3			
				$2 * 0.4 * 0.4 * 0.4 =$	0,128
				Razem =	0,128 m3

Wymiana pokrycia pomostów

B. Nowe pokrycie pomostu

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---